

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO



# Comune di FOSSANO

TITOLO:

Realizzazione opere civili serbatoio,  
locali tecnici e servizi campo pozzi  
in località San Magno

## PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA:

Analisi prezzi - Nuovi prezzi

SCALA

-

ELABORATO N°

ENP



SEDE LEGALE

P.zza Dompé n° 3  
12045 FOSSANO (CN)


SEDE OPERATIVA

Via Carello n° 5  
12038 SAVIGLIANO (CN)

PROGETTISTI

OPERE CIVILI

IMPIANTI ELETTRICI



**STUDIO TECNICO  
ARAGNO & OMENTO**  
di Aragno Giuseppe e Omento Fabrizio  
PERITI INDUSTRIALI  
via Torino n°76 - 12038 Savigliano (Cn)  
tel/fax 0172-716974 studio@aragnoeomto.it  
P. IVA e C.F. 02858520048

REVISIONE

DATA

0

Febbraio 2018

Emissione per approvazione

REVISIONE

DATA

0

Maggio 2018

Emissione per approvazione

RIF.: 211/17

IMPIANTISTICA ED ISOLAMENTO

REVISIONE

DATA

0

Febbraio 2018

Emissione per approvazione

REVISIONE

DATA

0

Febbraio 2018

Emissione per approvazione

Analisi n°	Codice	Categoria:	Riferimento cantiere	Riferimento Prezzi			
1	NP.01	IMPIANTO ELETTRICO	CAMPO POZZI FOSSANO	PREVENTIVO DITTA E PREZZIARIO			
<p>F.O. di corpo illuminante tipo Novalux The Panel 2 60x60 equipaggiato di lampada led 35W, 4000°K - cod. 102002.01 o similare, inclusi accessori di fissaggio, esecuzione della posa, esecuzione dei collegamenti elettrici. Incluso ogni accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p>							
Codice	Descrizione articoli e misure	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€.)	Importo (€.)	%ale incidenza manodopera	Importo manodopera EURO
Offerta Novalux	Fornitura di corpo illuminante tipo Novalux The Panel 2 60x60 equipaggiato di lampada led 35W, 4000°K - cod. 102002.01	n.	1,00	64,00	64,00	0,00%	
	<b>Totale Parziale</b>	n.			64,00		0,00
	Spese generali e utili di impresa	%	24,30%		15,55		
	<b>Totale Parziale</b>	n.			79,55		
06.A24.T01.710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W POSA DELLA LAMPADA La posa in opera (p.o.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative e con la sola esclusione della fornitura del corpo illuminante e delle relative lampade. Nessun sovrapprezzo e' dovuto nel caso in cui un corpo illuminante debba essere collegato ad un sistema con accensioni multiple.	n.	1,00	20,66	20,66	96,87%	20,01
	arrotondamento				0,29		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	n.			100,50	19,91%	20,01

Analisi n°	Codice	Categoria:	Riferimento cantiere	Riferimento Prezzi			
2	NP.02	IMPIANTO ELETTRICO	CAMPO POZZI FOSSANO	PREVENTIVO DITTA E PREZZIARIO			
<p>F.O. di corpo illuminante tipo Novalux Ring d.170, equipaggiato di lampada led 11W, 4000°K - cod. 100803.01 o similare, inclusi accessori di fissaggio, esecuzione della posa, esecuzione dei collegamenti elettrici. Incluso ogni accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p>							
Codice	Descrizione articoli e misure	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€.)	Importo (€.)	%ale incidenza manodopera	Importo manodopera EURO
Offerta Novalux	F.O. di corpo illuminante tipo Novalux Ring d.170, equipaggiato di lampada led 11W, 4000°K - cod. 100803.01	n.	1,00	26,60	26,60	0,00%	
	<b>Totale Parziale</b>	n.			26,60		0,00
	Spese generali e utili di impresa	%	24,30%		6,46		
	<b>Totale Parziale</b>	n.			33,06		
06.A24.T01.710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W POSA DELLA LAMPADA La posa in opera (p.o.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative e con la sola esclusione della fornitura del corpo illuminante e delle relative lampade. Nessun sovrapprezzo e' dovuto nel caso in cui un corpo illuminante debba essere collegato ad un sistema con accensioni multiple.	n.	1,00	20,66	20,66	96,87%	20,01
	arrotondamento				0,28		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	n.			54,00	37,06%	20,01

Analisi n°	Codice	Categoria:	Riferimento cantiere	Riferimento Prezzi			
3	NP.03	IMPIANTO ELETTRICO	CAMPO POZZI FOSSANO	PREVENTIVO DITTA E PREZZIARIO			
<p>F.O. di corpo illuminante tipo Novalux Ring Quadrato 225x225x35 posa a plafone, equipaggiato di lampada led 17W, 4000°K - cod. 100815.01 o similare, inclusi accessori di fissaggio, esecuzione della posa, esecuzione dei collegamenti elettrici. Incluso ogni accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p>							
Codice	Descrizione articoli e misure	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€.)	Importo (€.)	%ale incidenza manodopera	Importo manodopera EURO
Offerta Novalux	F.O. di corpo illuminante tipo Novalux Ring Quadrato 225x225x35 posa a plafone, equipaggiato di lampada led 17W, 4000°K - cod. 100815.01	n.	1,00	41,60	41,60	0,00%	
	<b>Totale Parziale</b>	n.			41,60		0,00
	Spese generali e utili di impresa	%	24,30%		10,11		
	<b>Totale Parziale</b>	n.			51,71		
06.A24.T01.710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W POSA DELLA LAMPADA La posa in opera (p.o.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative e con la sola esclusione della fornitura del corpo illuminante e delle relative lampade. Nessun sovrapprezzo e' dovuto nel caso in cui un corpo illuminante debba essere collegato ad un sistema con accensioni multiple.	n.	1,00	20,66	20,66	96,87%	20,01
	arrotondamento				0,13		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	n.			72,50	27,60%	20,01

Analisi n°	Codice	Categoria:	Riferimento cantiere	Riferimento Prezzi			
4	NP.04	IMPIANTO ELETTRICO	CAMPO POZZI FOSSANO	PREVENTIVO DITTA E PREZZIARIO			
<p>F.O. di corpo illuminante da esterno IP65 tipo Disano Rodio equipaggiato di lampada led 130W, 4000°K - cod. 414822-00 o similare, inclusi accessori di fissaggio, esecuzione della posa, esecuzione dei collegamenti elettrici.  Incluso ogni accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p>							
Codice	Descrizione articoli e misure	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€.)	Importo (€.)	%ale incidenza manodopera	Importo manodopera EURO
Offerta Disano	F.O. di corpo illuminante da esterno tipo Disano Rodio equipaggiato di lampada led 130W, 4000°K - cod. 414822-00	n.	1,00	180,00	180,00	0,00%	
	<b>Totale Parziale</b>	n.			180,00		0,00
	Spese generali e utili di impresa	%	24,30%		43,74		
	<b>Totale Parziale</b>	n.			223,74		
06.A24.T01.710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W <b>POSA DELLA LAMPADA</b> La posa in opera (p.o.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative e con la sola esclusione della fornitura del corpo illuminante e delle relative lampade. Nessun sovrapprezzo e' dovuto nel caso in cui un corpo illuminante debba essere collegato ad un sistema con accensioni multiple.	n.	1,00	20,66	20,66	96,87%	20,01
	arrotondamento				0,00		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	n.			244,40	8,19%	20,01

Analisi n°	Codice	Categoria:	Riferimento cantiere	Riferimento Prezzi			
5	NP.05	IMPIANTO ELETTRICO	CAMPO POZZI FOSSANO	PREVENTIVO DITTA E PREZZIARIO			
<p>F.O. di plafoniera stagna IP65 tipo 3F Filippi, Linda Led equipaggiata di lampada led 1x24W, 4000°K - cod. 58583 o similare, inclusi accessori di fissaggio, esecuzione della posa, esecuzione dei collegamenti elettrici.  Incluso ogni accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p>							
Codice	Descrizione articoli e misure	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€.)	Importo (€.)	%ale incidenza manodopera	Importo manodopera EURO
Offerta Filippi	F.O. di plafoniera stagna IP65 tipo 3F Filippi, Linda Led equipaggiata di lampada led 1x24W, 4000°K - cod. 58583	n.	1,00	71,68	71,68	0,00%	
	<b>Totale Parziale</b>	n.			71,68		0,00
	Spese generali e utili di impresa	%	24,30%		17,42		
	<b>Totale Parziale</b>	n.			89,10		
06.A24.T01.710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W <b>POSA DELLA LAMPADA</b> La posa in opera (p.o.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative e con la sola esclusione della fornitura del corpo illuminante e delle relative lampade. Nessun sovrapprezzo e' dovuto nel caso in cui un corpo illuminante debba essere collegato ad un sistema con accensioni multiple.	n.	1,00	20,66	20,66	96,87%	20,01
	arrotondamento				0,24		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	n.			110,00	18,19%	20,01

Analisi n°	Codice	Categoria:	Riferimento cantiere	Riferimento Prezzi			
6	NP.06	IMPIANTO ELETTRICO	CAMPO POZZI FOSSANO	PREVENTIVO DITTA E PREZZIARIO			
<p>F.O. di plafoniera stagna IP65 tipo 3F Filippi, Linda Led equipaggiata di lampada led 2x30W, 4000°K - cod. 58616 o similare, inclusi accessori di fissaggio, esecuzione della posa, esecuzione dei collegamenti elettrici.  Incluso ogni accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p>							
Codice	Descrizione articoli e misure	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€.)	Importo (€.)	%ale incidenza manodopera	Importo manodopera EURO
Offerta Filippi	F.O. di plafoniera stagna IP65 tipo 3F Filippi, Linda Led equipaggiata di lampada led 2x30W, 4000°K - cod. 58616	n.	1,00	112,48	112,48	0,00%	
	<b>Totale Parziale</b>	n.			112,48		0,00
	Spese generali e utili di impresa	%	24,30%		27,33		
	<b>Totale Parziale</b>	n.			139,81		
06.A24.T01.710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W <b>POSA DELLA LAMPADA</b> La posa in opera (p.o.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative e con la sola esclusione della fornitura del corpo illuminante e delle relative lampade. Nessun sovrapprezzo e' dovuto nel caso in cui un corpo illuminante debba essere collegato ad un sistema con accensioni multiple.	n.	1,00	20,66	20,66	96,87%	20,01
	arrotondamento				0,03		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	n.			160,50	12,47%	20,01