AUTORITÀ D'AMBITO n° 4 CUNEESE

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.4 CUNEESE

Via Roma, 28 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.444 875
E-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it
www.ato4cuneese.it

SCHEDA D'INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE

N. pratica
(Uffici ATO4)

SOGGETTO PROPONENTE	MONDO ACQUA S.P.A.
TITOLO INTERVENTO	COMUNE DI ROCCAFORTE M.Vì - LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA VALLE ASILI NEL COMUNE DI ROCCAFORTE M.VI' - CIG. ZDE255132F – CUP C43C18000050003

INQUADRAMENTO GENERALE

Descrizione aree interessate dall'intervento

Le opere in progetto ricadono nel territorio del Comune di Roccaforte Mondovì.

La posa interessa in parallelismo ed attraversamento la Strada Provinciale S.P. 328 – Via Asili, pertanto dovrà essere richiesta all'Ente l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori e la limitazione del transito.

Le aree oggetto di intervento sono parzialmente sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89; ai sensi degli art. 10.2 e 10.3 della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 4/AMD del 03/04/2012, trattandosi di posa di condotte interrate lungo strade preesistenti, non è necessaria l'autorizzazione.

Le aree oggetto di intervento ricadono in area vincolata ai sensi L. 431/85 (150 m da corsi d'acqua). Ai sensi del comma 3, art. 3, L.R. 32/2008 (provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) gli interventi in progetto possono essere non soggetti ad autorizzazione.

Non si evincono problematiche significative di natura paesistico-ambientale prevedendosi l'installazione di condotte e manufatti completamente interrati su strada preesistente.

Si ritiene di poter escludere il rinvenimento di reperti archeologici in corso d'opera.

Obiettivi dell'intervento

L'intervento è finalizzato all'estensione della rete di raccolta e smaltimento delle acque fognarie nere, a servizio dei nuclei abitativi allocati lungo Via Valle Asili, a monte del centro abitato.

Descrizione intervento

sarà eseguita la posa di nuova condotta FOGNARIO per circa 700 metri con relativi allacci

Interazione dell'intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato

l nuovo tronco fognario convergerà nella rete preesistente di fondovalle, in grés DN 200 mm, diretta all'impianto di depurazione cittadino

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO	Sarà realizzato un nuovo tronco di rete fognaria a servizio dei nuclei abitativi allocati lungo Via Valle Asili, a monte del centro abitato e tale tronco convergerà nella rete preesistente di fondovalle, in grés DN 200 mm, diretta all'impianto di depurazione cittadino. Lo scavo sarà a sezione obbligata a pareti verticali prevederà l'armatura continua delle sponde per altezze eventualmente superiori a 1,50 m. I materiali di risulta saranno trasportati e smaltiti presso impianti autorizzati. Le canalizzazioni in P.V.C. saranno posate su letto d'appoggio e rinfianco in misto cementato da materiali riciclati e certificati, con dosaggio 80 Kg di cemento 325 al mc. Il ripristino delle pavimentazioni stradali asfaltate prevede un unico strato di base e finitura in binder bitumato, di spessore 10 cm. Sarà valutata in fase di istruttoria l'eventuale necessità di provvedere a ripristini definitivi del tappeto d'usura, di spessore ed ampiezza da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Provinciale. Lungo il tracciato delle canalizzazioni sono previsti n. 19 pozzetti di ispezione in C.A., di dimensioni interne 100x100 cm, con sovrastante chiusino articolato in ghisa sferoidale UNI EN124 D400, posati in ogni punto caratteristico dei collettori (curve, salti, nodi stradali significativi, ecc.), in modo che la loro distanza sia consona ai normali interventi di manutenzione e la posizione idonea alla realizzazione dei futuri allacciamenti. Nel nodo A la nuova condotta fognaria scaricherà nella fognatura esistente in grés di diametro 200 mm diretta verso i collettori di valle
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	COMUNE DI ROCCAFORTE M.Vì – VIA VALLE ASILI
COSTO COMPLESSIVO	€ 140.000,00 + IVA di legge

FINANZIAMENTO INTERVENTO

	importo	%
FONDI ENTE PROPONENTE ----------		
FONDI GESTORE (PIANO INVESTIMENTI IN TARIFFA)----------	37.000,00	26,43%
ONERI DI URBANIZZAZIONE ----------		
CONTRIBUTO PUBBLICO *(unione Montana Mondolè)*	103.000,00	73,57%
MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL'ENTE PROPONENTE ----------		
MUTUO A CARICO DELL'ENTE PROPONENTE CHE VERRA' RIMBORSATO (IN TARIFFA) ----------		
MUTUO A CARICO DELLO STATO ----------		
ACCORPAMENTO RESIDUI ----------		
ALTRO (SPECIFICARE) ----------no----------		
TOTALE €	140.000,00	100%

DATA ___25/02/2019_____

FIRMA _____

GESTIONE SERVIZI
(Ing. Claudio Mirto)