REGIONE
PIEMONTE

PROVINCIA
DI CUNEO

COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA

Realizzazione di fognatura ed acquedotto in località Borgo

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

COMMITTENTE

TECNOEDIL S.p.A. Via Vivaro, 2 – 12051 ALBA (CN)
tel. +39 0173.441155 – fax + 39 0173.441104
www.egea.it – mail: tecnoedil@egea.it

PROGETTISTA

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 – 12100 CUNEO (CN)
tel. +39 0171.698381 – fax + 39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

CERTIFICATORE

AUTORITÀ D'AMBITO
n° 4 CUNEESE

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	ALLEGATO
0	30/05/2017	Analisi nuovi prezzi	6

Protocollo	Commessa
	2014_033

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP.001	Carico e trasporto alle pubbliche discariche di materiale di risulta derivante da scavi e demolizioni				
	E L E M E N T I:				
	(L) Prezzo ottenuto da indagine di mercato mc	1,000	9,07	9,07	
	T O T A L E euro / m3			9,07	
Nr. 2 NP.002	Smaltimento alle pubbliche discariche di materiale di risulta derivante da scavi e demolizioni				
	E L E M E N T I:				
	(L) Prezzo ottenuto da indagine di mercato t	1,000	5,00	5,00	
	T O T A L E euro / t			5,00	
Nr. 3 NP.003	Raccordo a compressione tipo "PLASSON" od equivalente per tubi in Polietilene: corpo in polipropilene nero, ghiera in polipropilene grigio; guarnizione toroidale in gomma nitrilica NBR alloggiata in apposita sede trapezoidale ricavata nel corpo di PP, quindi compressa solo in modo perpendicolare al tubo, e non in modo assiale da ghiere mobili; anello di serraggio in poliacetale bianco, anelli di rinforzo ove previsti in AISI 430. Idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978). Collaudato secondo UNI 9561 - 9562. - Raccordo flangiato 63 mm x 50 DN, PN 16				
	E L E M E N T I:				
	(L) prezzo derivante da indagini di mercato cadauno	1,000	34,10	34,10	
	T O T A L E euro / cadauno			34,10	
Nr. 4 NP.004	Fornitura e posa elemento raggiungi-quota DN 625 mm - H 50 mm				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura dell'elemento, da analisi di mercato cadauno	1,000	18,70	18,70	
	(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali Costo medio orario per la Provincia di Cuneo ricavato dalle tabelle del D.M. 29 aprile 2015, al netto dell'IRAP Regionale				
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	0,250	25,70	6,43	---
	(E) [01.P24.A10.010] Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m 1,000				
	di cui MDO= 43.660%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	0,250	81,54	20,39	---
	T O T A L E euro / cadauno			45,52	
Nr. 5 NP.005	Fornitura e posa elemento raggiungi-quota DN 625 mm - H 100 mm				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura dell'elemento, da analisi di mercato cadauno	1,000	21,70	21,70	
	(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali Costo medio orario per la Provincia di Cuneo ricavato dalle tabelle del D.M. 29 aprile 2015, al netto dell'IRAP Regionale				
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	0,250	25,70	6,43	---
	(E) [01.P24.A10.010] Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m 1,000				
	di cui MDO= 43.660%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	0,250	81,54	20,39	---
	T O T A L E euro / cadauno			48,52	
Nr. 6 NP.006	Fornitura e posa all' interno del pozzetto di ispezione di gradino in acciaio rivestito in polietilene rispondente alla norma UNI EN 13101				
	E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(L) prezzo derivante da indagine di mercato cadauno	1,000	14,10	14,10	
	T O T A L E euro / cadauno			14,10	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 7 01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali Costo medio orario per la Provincia di Cuneo ricavato dalle tabelle del D.M. 29 aprile 2015, al netto dell'IRAP Regionale euro / h			25,70	
Nr. 8 01.P24.A10.010	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ec ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 euro / h			81,54	
	A R I P O R T A R E				