

**DISMISSIONE FOSSA IMHOFF STRADA TANARO
COMUNE DI VERDUNO****PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO****COMMITTENTE:**

SOCIETA' INTECOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA (CN)
tel. +39 0173.440366 - fax: +39 0173.293467
http: www.sisiacque.it

IL PROGETTISTA:

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 – 12100 CUNEO (CN)
Tel. +39 0171.698381 – fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

DESCRIZIONE**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

DATA		SCALA			ALLEGATO		
03.07.2017		/			7		
COMMESSA	livello	categoria	tipologia	revisione			
2016_010	PD/PE	CE	TXT	00			
00	03.07.2017	EMISSIONE PER CONSEGNA			GA.KA.	BR.ER.	SA.FA.
REV.	DATA	DESCRIZIONE			REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

QUESTO PRODOTTO E' STATO REALIZZATO NEL RISPETTO DELLE REGOLE STABILITE DAL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' E AMBIENTE CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAL CERTIFICATO N° IT245261 E N° IT250310/UK

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A CORPO								
	FOGNATURA A GRAVITA' (SpCat 1)								
	Scavi - movimentazione materiali (Cat 1)								
1 / 1 14.P01.A05.005	Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso SCAVI IN STRADA Sez. 1-78			675,00	0,800		540,00		
	SOMMANO...	m ²					540,00	6,15	3'321,00
2 / 2 07.A01.A10.005	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m Sez. 78-80						9,08		
	SOMMANO...	m ³					9,08	14,29	129,75
3 / 3 07.A01.A10.010	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1,5 m DA USARE PER SCAVI IN STRADA Sez. 1-78 Condotta di sfioro ALLARGAMENTO SCAVO POZZETTI Sez.1-78 *(par.ug.=2,00*18) Sez.1-78 *(par.ug.=2,00*18)			7,00	0,800	2,000	1'205,85 11,20		
	SOMMANO...	m ³	36,00 36,00	1,90 1,90	0,550 0,550	2,400 2,400	90,29 90,29		
							1'397,63	18,05	25'227,22
	Tubazioni (Cat 2)								
4 / 4 01.P03.A60.005	Sabbia granita di cava Letto di posa, rinfiaccio e ricoprimento SEZ. 1-80 Condotta di sfioro ingombro tubazione *(par.ug.=3,14*(,15/2)^2)* (lung.=683,00+7)			683,00 7,00	0,800 0,800	0,550 0,550	300,52 3,08		
			0,02	690,00			-13,80		
	A R I P O R T A R E						289,80		28'677,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
C	LAVORI A CORPO euro	179'256,07
C:001	FOGNATURA A GRAVITA' euro	179'256,07
C:001.001	Scavi - movimentazione materiali euro	28'677,97
C:001.002	Tubazioni euro	45'185,79
C:001.003	Pozzetti prefabbricati euro	26'127,06
C:001.008	Rispristini viabilità euro	64'405,14
C:001.010	Demolizioni e smaltimenti euro	14'860,11
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	2'223,26
	TOTALE euro	181'479,33
	A RIPORTARE	