Viale Regina Elena

Ripristino aiuola con posa dei cordoli precedentemente rimossi

Posa di n°1 idrante sottosuolo e realizzazione dell'allacciamento alla condotta principale

Ripristino asfalto con stesa di binder (10 cm) in corrispondenza dello scavo e strato di usura (4 cm) larghezza 50 cm

Ricerca e ribaltamento degli allacciamenti esistenti

Messa in quota delle caditoie e dei chiusini esistenti

Nuova condotta in ghisa sferoidale DN 100 con rivestimento interno in malta cementizia e rivestimento esterno in zinco-alluminio

Viale Q. Travaini

Rifacimento dei riatti di accesso alla rotatoria, in corrispondenza degli scavi, con realizzazione di battuto di cemento (sp 20 cm) armato con rete elettrosaldata diam 6 mm - maglia 15x15 cm e riposizionamento degli elementi precedentemente rimossi

Ripristino aiuola con posa dei cordoli precedentemente rimossi

Posa di n°1 idrante sottosuolo e realizzazione dell'allacciamento alla condotta principale

P1

P2

Corso Cristoforo C

Ripristino aiuola con posa dei cordoli precedentemente rimossi

Ripristino asfalto con stesa di binder (10 cm) in corrispondenza dello scavo e strato di usura (4 cm) larghezza 50 cm

Ripristino aiuola con posa dei cordoli precedentemente rimossi

Ricerca e ribaltamento degli allacciamenti esistenti

Posa di n°1 idrante sottosuolo e realizzazione dell'allacciamento alla condotta principale

Via I° Maggio

Viale Q. Travaini

Messa in quota delle caditoie e dei chiusini esistenti

Nuova condotta in ghisa sferoidale DN 100 con rivestimento interno in malta cementizia e rivestimento esterno in zinco-alluminio

Ripristino aiuola con posa dei cordoli precedentemente rimossi

Ripristino aiuola con posa dei cordoli precedentemente rimossi

Viale Isonzo

Corso Trento

P4

Nuova condotta in ghisa sferoidale DN 150 con rivestimento interno in malta cementizia e rivestimento esterno in zinco-alluminio

Via G. Ferraris

Posa di n°1 idrante sottosuolo e realizzazione dell'allacciamento alla condotta principale

Corso Trento

P3.1

Posa di n°1 idrante sottosuolo e realizzazione dell'allacciamento alla condotta principale

Rifacimento dei riatti dell'attraversamento pedonale, in corrispondenza degli scavi, con realizzazione di battuto di cemento (sp 20 cm) armato con rete elettrosaldata diam 6 mm - maglia 15x15 cm e riposizionamento degli elementi precedentemente rimossi

P3

Corso Trento

Via S. Michele

Ripristino asfalto con stesa di binder (10 cm) in corrispondenza dello scavo e strato di usura (4 cm) - larghezza 55 cm

Ricerca e ribaltamento degli allacciamenti esistenti

Messa in quota delle caditoie e dei chiusini esistenti

Viale Isonzo

Via Risaglia

P4.1

Nuovo pozzetto in cls prefabbricato dim interne 150x150 cm e altezza variabile (110-140 cm) con sovrastante chiusino in ghisa sferoidale classe D400

Corso Trento

P5

Ricerca e ribaltamento degli allacciamenti esistenti

Ripristino asfalto con stesa di binder (10 cm) in corrispondenza dello scavo e strato di usura (4 cm) - larghezza 55 cm

Nuova condotta in ghisa sferoidale DN 150 con rivestimento interno in malta cementizia e rivestimento esterno in zinco-alluminio

Via Stadio

P5.1

Rifacimento della pavimentazione in autobloccanti, in corrispondenza degli scavi, con realizzazione di battuto di cemento (sp 20 cm) armato con rete elettrosaldata diam 6 mm - maglia 15x15 cm e riposizionamento degli elementi precedentemente rimossi

Sostituzione tratto di condotta L=10,00 m con una tubazione ghisa sferoidale DN 100 con rivestimento interno in malta cementizia e rivestimento esterno in zinco-alluminio

Corso Trento

P6.1

Posa di n°1 idrante sottosuolo e realizzazione dell'allacciamento alla condotta principale

Via Cherasco

Messa in quota delle caditoie e dei chiusini esistenti

Ricerca e ribaltamento degli allacciamenti esistenti

Ripristino asfalto con stesa di binder (10 cm) in corrispondenza dello scavo e strato di usura (4 cm) - larghezza 55 cm

Via Cherasco

Nuova condotta in ghisa sferoidale DN 150 con rivestimento interno in malta cementizia e rivestimento esterno in zinco-alluminio

Corso Trento

Nuovo pozzetto in cls prefabbricato dim interne 120x120 cm e altezza variabile (110-140 cm) con sovrastante chiusino in ghisa sferoidale classe D400

Viale Regina Elena

P6

LEGENDA:

RETE ACQUEDOTTO ESISTENTE

RETE ACQUEDOTTO IN PROGETTO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

AUTORITÀ D'AMBITO n° 4 CUNEESE

COMUNE DI FOSSANO

PROGETTO DEFINITIVO

(art. 23 D.Lgs. 18/04/2016 n° 50)

PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA

Il Committente

ALPI acque

SEDE LEGALE
Via Cavallo n.3
12046 FOSSANO (CN)

SEDE OPERATIVA
Via Cavallo n.3
12038 SAVIGLIANO (CN)

Progettazione

STUDIO DI INGEGNERIA FERRARIS E GIRAUDO

STUDIO DI INGEGNERIA FERRARIS E GIRAUDO
Corso Nizza, 67/A - 12100 CUNEO
Tel. 0171/693017
e-mail: uffficio@ferrarisgiraudo.it

Revisione	Data	Motivo della modifica eseguita
0		Emissione per approvazione

PLANIMETRIA DI PROGETTO
- VIALE TRAVAINI, CORSO TRENTO

scala: 1:350

elaborato: 2.9