




SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.



# REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO



ELABORATO:

Realizzazione di nuovo scaricatore di piena in  
Via Alba-Barolo nel Comune di Castiglione  
Falletto a servizio della Condotta Consortile  
Langa Albese Ramo Monforte-Alba  
**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

TAVOLA:

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI

TAV. N°

**1.9**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	15/07/2019	EMISSIONE	Dott. Fabrizio DEVALLE [Tecnico abilitato]		
			SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. Piazza Risorgimento Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044		



## NOTA DI REDAZIONE- COMPUTO METRICO

Il Computo metrico per gli interventi contemplati in questo Progetto è stato redatto prendendo a riferimento le voci del Prezzario Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte valido per l'anno 2019.

Per le voci non trovate si sono utilizzati prezzi correnti di mercato.

SOCIETÀ INTERCOMUNALE  
SERVIZI IDRICI s.r.l.  
Piazza Risorgimento, 100 - ALESSANDRIA  
Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044

**Comune di Castiglione Falletto (CN)**  
Provincia di Cuneo

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Realizzazione nuovo scaricatore di piena su asta consortile fognaria Monforte - Alba nel Comune di Castiglione Falletto (CN), con scarico finale nel Torrente Talloria.

**COMMITTENTE:** SISI SRL

Data, 15/07/2019

### IL TECNICO

SOCIETÀ INTERCOMUNALE  
SERVIZI IDRICI s.r.l.  
Piazza Risorgimento, 1 - ALBA  
Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 01.A01.A05. 020	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm Tratta Finale Fognaria		24,80	10,000	0,300	74,40		
	SOMMANO m³					74,40	6,01	447,14
2 NP.2	Esecuzione di livellamento e spianamento del terreno con asporto totale di tutti i materiali di risulta ed il loro eventuale trasporto alla pubblica discarica, eseguito a perfetta regola d'arte rispettando le piante ed i manufatti esistenti sul posto		102,51	10,000		1'025,10		
	SOMMANO m2					1'025,10	0,51	522,80
3 07.A01.A15. 005	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile ... erso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m	145,96		1,400		204,34		
	SOMMANO m³					204,34	8,48	1'732,80
4 07.A01.A15. 010	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche ... rso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1,5 m	50,75		1,400		71,05		
	SOMMANO m³					71,05	11,07	786,52
5 01.P03.A60. 005	Sabbia granita di cava Sottofondo e rinfianco della Tubazione Scolmatrice <b>A dedurre: Volume Tubazione</b>	1,12 0,20	102,51 102,51			114,81 -20,50		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					114,81 -20,50		
	SOMMANO m³					94,31	30,48	2'874,57
6 01.A21.A20. 010	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... ilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico Posa sabbia Granita di Cava					94,31		
	SOMMANO m³					94,31	4,17	393,27
7 08.A30.G39. 010	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi ... ro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00 Pozzetto di campionamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	614,12	614,12
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'371,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'371,22
8 08.P05.B03.0 40	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm 120x120x100 diam. 100 Pozzetto dissabbiatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	254,34	254,34
9 08.P05.B06.0 60	Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x100 Pozzetto dissabbiatore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	231,26	462,52
10 08.P05.B66.0 10	Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo) Pozzetto dissabbiatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,71	156,71
11 01.P26.A60. 020	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza					10,00		
	SOMMANO m³					10,00	2,77	27,70
12 01.P13.E40.0 05	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed ... ezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi Chiusino Pozzetto di campionamento e dissabbiatore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	266,83	533,66
13 NP.1	Posa in opera tubazioni in PVC Diametro Esterno 500 mm		102,51			102,51		
	SOMMANO m					102,51	14,00	1'435,14
14 01.A18.C80. 005	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio					90,00		
	SOMMANO kg					90,00	3,31	297,90
15 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali Supplemento per la pulizia e lo sgombero di area di cantiere zona boschiva Lavori Edili su Pozzetto di innesco sfioro				8,000 4,000	8,00 4,00		
	SOMMANO h					12,00	33,35	400,20
16 NP.4	Smaltimento alle pubbliche discariche di materiale di risulta derivante da scavi e demolizioni- terra naturale, CLS, legno, pietre...				3,800	3,80		
	SOMMANO t					3,80	5,00	19,00
17	Operaio comune Ore normali							
	A RIPORTARE							10'958,39

