




SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO



ELABORATO:

Realizzazione di nuovo scaricatore di piena in
Via Alba-Barolo nel Comune di Castiglione
Falletto a servizio della Condotta Consortile
Langa Albese Ramo Monforte-Alba.

TAVOLA:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI

TAV. N°

1.9

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	28/02/2019	EMISSIONE	Dott. Ing. Fabrizio DEVALLE [Tecnico abilitato]		
			SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. Piazza Indrogiamento, 1 - ALBA Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044		

Comune di Castiglione Falletto (CN)
Provincia di Cuneo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione nuovo scaricatore di piena su asta consortile fognaria Monforte - Alba nel Comune di Castiglione Falletto (CN), con scarico finale nel Torrente Talloria.

COMMITTENTE: SISI SRL

Data, 04/03/2019

IL TECNICO

SOCIETÀ INTERCOMUNALE
SERVIZIO FOGNARIO
Fabrizio Scuderi
Piazza Risorgimento, 1 - ALBA
Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.A01.A05. 020	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm Tratta finale fognaria		24,80	10,000	0,300	74,40		
	SOMMANO m³					74,40	6,01	447,14
2 NP.2	Esecuzione di livellamento e spianamento del terreno con asporto totale di tutti i materiali di risulta ed il loro eventuale trasporto alla pubblica discarica, eseguito a perfetta regola d'arte rispettando le piante e i manufatti esistenti sul posto		102,51	10,000		1'025,10		
	SOMMANO m2					1'025,10	0,51	522,80
3 07.A01.A15. 005	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile ... erso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m	145,96		1,400		204,34		
	SOMMANO m³					204,34	8,36	1'708,28
4 07.A01.A15. 010	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche ... rso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1,5 m	50,75		1,400		71,05		
	SOMMANO m³					71,05	10,92	775,87
5 01.P03.A60. 005	Sabbia granita di cava Sottofondo e rinfianco della Tubazione scolmatrice	1,12 0,20	102,51 102,51			114,81 -20,50		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					114,81 -20,50		
	SOMMANO m³					94,31	29,60	2'791,58
6 01.A21.A20. 010	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... ilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico Posa sabbia granita di cava					94,31		
	SOMMANO m³					94,31	4,14	390,44
7 08.A30.G39. 005	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi ... o lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino) Pozzetto di campionamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	515,01	515,01
	A RIPORTARE							7'151,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'151,12
8 01.P26.A60. 020	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza					10,00		
	SOMMANO m³					10,00	2,73	27,30
9 01.P13.E40.0 05	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed ... ezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi Chiusino Pozzetto di campionamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	261,60	261,60
10 NP.1	Posa in opera di tubazioni in PVC Diametro esterno 500 mm Sola Posa in opera delle tubazioni		102,51			102,51		
	SOMMANO m		102,51			102,51	14,00	1'435,14
11 01.A18.C80. 005	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio					45,00		
	SOMMANO kg					45,00	3,31	148,95
12 NP.3	Operaio Qualificato Supplemento per la pulizia e lo sgombero area di cantiere zona boschiva Lavori Edili su Pozzetto di innesco sfioro					8,00 4,00		
	SOMMANO h					12,00	28,00	336,00
13 NP.4	Smaltimento alle pubbliche discariche di materiale di risulta derivanti da scavi e demolizioni- terra naturale, pietre, legno					3,80		
	SOMMANO t					3,80	5,00	19,00
14 NP.5	Operaio Comune Supplemento per la pulizia e lo sgombero area di cantiere zona boschiva Lavori edili su pozzetto innesco sfioro					16,00 4,00		
	SOMMANO h					20,00	24,00	480,00
15 01.P24.A10. 005	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500 Supplemento per la Pulizia e lo sgombero area di cantiere zona boschiva. Sistemazione alveo canali di scolo attraversati					24,00		
	SOMMANO h					24,00	61,18	1'468,32
16 NP.6	Fornitura e posa di Valvola antiriflusso su Tubazione PVC DN500					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	850,00	850,00
	A RIPORTARE							12'177,43

