




SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO



ELABORATO:

Realizzazione di nuovo scaricatore di piena in
Via Alba-Barolo nel Comune di Castiglione
Falletto a servizio della Condotta Consortile
Langa Albese Ramo Monforte-Alba
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TAVOLA:

ELENCO PREZZI

TAV. N°

2.0

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	15/07/2019	EMISSIONE	Dott. Fabrizio DEVALLE [Tecnico abilitato]		
			SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. Piazz. B. Monforte - ALBA <i>Fabrizio Devalle</i> Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044		

NOTA DI REDAZIONE- ELENCO PREZZI

Le voci di Elenco Prezzi utilizzate per gli interventi contemplati in questo Progetto fanno riferimento al Prezzario Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte valido per l'anno 2019.

Per le voci non trovate si sono utilizzati prezzi correnti di mercato.

SOCIETÀ INTERCOMUNALE
SERVIZI IDRICI s.r.l.
Plaza Risorgimento, 1 - ALBA
Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione nuovo scaricatore di piena su asta consortile fognaria Monforte - Alba nel Comune di Castiglione Falletto (CN), con scarico finale nel Torrente Talloria.

COMMITTENTE: SISI SRL

Data, 15/07/2019

IL TECNICO

SOCIETÀ INTERCOMUNALE

SERVIZI IDRICI s.r.l.

Piazza Risorgimento, 1 - ALBA

Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A05. 020	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm euro (sei/01)	m ³	6,01
Nr. 2 01.A18.C80. 005	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio euro (tre/31)	kg	3,31
Nr. 3 01.A21.A20. 010	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico euro (quattro/17)	m ³	4,17
Nr. 4 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali euro (trentatre/35)	h	33,35
Nr. 5 01.P01.A30. 005	Operaio comune Ore normali euro (trenta/01)	h	30,01
Nr. 6 01.P03.A60. 005	Sabbia granita di cava euro (trenta/48)	m ³	30,48
Nr. 7 01.P13.E40.0 05	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi euro (duecentosessantasei/83)	cad	266,83
Nr. 8 01.P24.A10. 005	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m ³ 0.500 euro (sessantadue/08)	h	62,08
Nr. 9 01.P26.A60. 020	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza euro (due/77)	m ³	2,77
Nr. 10 07.A01.A15. 005	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m euro (otto/48)	m ³	8,48
Nr. 11 07.A01.A15. 010	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1,5 m euro (undici/07)	m ³	11,07
Nr. 12 08.A30.G39. 010	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00 euro (seicentoquattordici/12)	cad	614,12
Nr. 13 08.P05.B03.0 40	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm120x120x100 diam. 100 euro (duecentocinquantaquattro/34)	cad	254,34
Nr. 14 08.P05.B06.0 60	Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x100 euro (duecentotrentauno/26)	cad	231,26
Nr. 15 08.P05.B66.0 10	Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo) euro (centocinquantasei/71)	cad	156,71
Nr. 16 NP.1	Posa in opera tubazioni in PVC Diametro Esterno 500 mm euro (quattordici/00)	m	14,00
Nr. 17 NP.2	Esecuzione di livellamento e spianamento del terreno con asporto totale di tutti i materiali di risulta ed il loro eventuale trasporto alla pubblica discarica, eseguito a perfetta regola d'arte rispettando le piante ed i manufatti esistenti sul posto euro (zero/51)	m2	0,51
Nr. 18 NP.4	Smaltimento alle pubbliche discariche di materiale di risulta derivante da scavi e demolizioni- terra naturale, CLS, legno, pietre... euro (cinque/00)	t	5,00

