




SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO



ELABORATO:

Realizzazione di nuovo scaricatore di piena in
Via Alba-Barolo nel Comune di Castiglione
Falletto a servizio della Condotta Consortile
Langa Albese Ramo Monforte-Alba.

TAVOLA:

ELENCO PREZZI

TAV. N°

2.0

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|------|------------|-------------|---|-------------|-----------|
| 00 | 28/02/2019 | EMISSIONE | Dott. Ing. Fabrizio DEVALLE [Tecnico abilitato] | | |
| | | | SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. <i>Fabrizio Devalle</i> Piazza Michelangelo, 1 - ALBA Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Comune di Castiglione Falletto (CN)
Provincia di Cuneo

pag. 1


ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione nuovo scaricatore di piena su asta consortile fognaria Monforte - Alba nel Comune di Castiglione Falletto (CN), con scarico finale nel Torrente Talloria.

COMMITTENTE: SISI SRL

Data, 04/03/2019

IL TECNICO


SOCIETA' DI TIPO COMUNALE
SERVIZI IDRICI s.r.l.
Piazza Risorgimento, 1 - ALBA
Cod. Fisc. e P. IVA: 03168260044

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 01.A01.A05. 020 | Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm euro (sei/01) | m ³ | 6,01 |
| Nr. 2 01.A18.C80. 005 | Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio euro (tre/31) | kg | 3,31 |
| Nr. 3 01.A21.A20. 010 | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindatura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico euro (quattro/14) | m ³ | 4,14 |
| Nr. 4 01.P03.A60. 005 | Sabbia granita di cava euro (ventinove/60) | m ³ | 29,60 |
| Nr. 5 01.P13.E40.0 05 | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi euro (duecentosessantauno/60) | cad | 261,60 |
| Nr. 6 01.P24.A10. 005 | Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m ³ 0.500 euro (sessantauno/18) | h | 61,18 |
| Nr. 7 01.P26.A60. 020 | Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza euro (due/73) | m ³ | 2,73 |
| Nr. 8 07.A01.A15. 005 | Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m euro (otto/36) | m ³ | 8,36 |
| Nr. 9 07.A01.A15. 010 | Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1,5 m euro (dieci/92) | m ³ | 10,92 |
| Nr. 10 08.A30.G39. 005 | Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino) euro (cinquecentoquindici/01) | cad | 515,01 |
| Nr. 11 NP.1 | Posa in opera di tubazioni in PVC Diametro esterno 500 mm euro (quattordici/00) | m | 14,00 |
| Nr. 12 NP.2 | Esecuzione di livellamento e spianamento del terreno con asporto totale di tutti i materiali di risulta ed il loro eventuale trasporto alla pubblica discarica, eseguito a perfetta regola d'arte rispettando le piante e i manufatti esistenti sul posto euro (zero/51) | m ² | 0,51 |
| Nr. 13 NP.3 | Operaio Qualificato euro (ventiotto/00) | h | 28,00 |
| Nr. 14 NP.4 | Smaltimento alle pubbliche discariche di materiale di risulta derivanti da scavi e demolizioni- terra naturale, pietre, legno euro (cinque/00) | t | 5,00 |
| Nr. 15 NP.5 | Operaio Comune euro (ventiquattro/00) | h | 24,00 |
| Nr. 16 NP.6 | Fornitura e posa di Valvola antiriflusso su Tubazione PVC DN500 euro (ottocentocinquanta/00) | a corpo | 850,00 |
| Nr. 17 NP.7 | Oneri di Sicurezza euro (trecentoottanta/00) | a corpo | 380,00 |
| | Data, 04/03/2019 | | |

