ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.4 CUNEESE

Via Roma, 28 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.444 875
E-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it
www.ato4cuneese.it

SCHEDA D'INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE

N. pratica (Uffici ATO4)

SOGGETTO PROPONENTE	SISI srl Piazza Risorgimento n.1 Alba- (CN)
TITOLO INTERVENTO	Razionalizzazione del Sistema di Collettamento e depurazione dei reflui del Comune di Bra e dei Comuni Limitrofi- 4° Lotto Collettore Monticello-Alba. CUP J23H10000120006 - Aggiornamento Progetto Definitivo.

INQUADRAMENTO GENERALE

Descrizione aree interessate dall'intervento

Le aree oggetto di intervento si trovano nel Comune di Monticello d'Alba- Santa Vittoria d'Alba ed Alba (CN).

Obiettivi dell'intervento

Nel quadro complessivo del Progetto Definitivo 2010 è prevista la realizzazione di una nuova fognatura per il collegamento dei reflui della città di Bra e dei Comuni interessati, al depuratore di Canove di Govone. L'obiettivo dell'intervento è la realizzazione di un nuovo tratto fognario che origina dal pozzetto di valle realizzato nell'ambito del 3°Lotto, utilizza il tratto già realizzato in comune di Monticello (L=310 metri circa; condotta prevista in perizia suppletiva) e prosegue per 600 metri circa in direzione Alba.

Descrizione intervento

Il tracciato in progetto inizia in Comune di Santa Vittoria d'Alba in corrispondenza dell'ultima cameretta di ispezione del 3°Lotto (collettore Pollenzo-Santa Vittoria d'Alba); si prevede di allacciarsi a tale cameretta con una tubazione in PRFV DN 1200 mm, attraversare in microtunnelling il Torrente Mellea e collegarsi al tratto realizzato in Perizia Suppletiva del 3°Lotto in Comune di Monticello d'Alba.
Nel secondo tratto è prevista la posa, in terreni naturali, di una tubazione in PRFV DN 1500 mm, per una lunghezza di circa 600 m a partire dall'ultimo pozzetto realizzato nella perizia suppletiva del 3°Lotto. Da rilevare che comunque, le quote di fondo scorrevole della

condotta esistente e di quella nuova in progetto non permetteranno l'allacciamento della nuova condotta a quella esistente.

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

(dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale)

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- Tratta fognaria in microtunnelling con attraversamento del Torrente Mellea, di collegamento fra l'ultima cameretta ispettiva del 3°Lotto e il tratto già realizzato nell'abito della perizia suppletiva del 3°Lotto stesso, da realizzarsi in PRFV DN 1200.
- Posa di tubazione a gravità su terreno naturale, PRFV DN 1500 mm per una lunghezza di m.600 circa, misurata a partire dall'ultimo pozzetto realizzato nella perizia suppletiva del 3°Lotto, in direzione Alba.

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

(comune e località)
Comune di Monticello d'Alba, Santa Vittoria d'Alba, Alba (CN).

COSTO COMPLESSIVO

€ 2.700.000,00

FINANZIAMENTO INTERVENTO

	importo	%
FONDI ENTE PROPONENTE ----------		
L'intervento è previsto nella rimodulazione del Piano Stralcio Investimenti di AATO4 per il periodo2018-2020_____	1.350.000,00 Fondi FSC 2014-2020	50
	1.350.000,00 mediante accensione di mutuo la cui annualità di ammortamento graverà sul sistema tariffario.	
TOTALE €	2.700.000,00	100

DATA 29/04/2020

FIRMA: