REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI PRAZZO

PROGETTO DEFINITIVO

MIGLIORAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA - B.TA DE COSTANZI - B.TA CHIESA - LOTTO II

- Elenco lavori 2015-2018 -

OGGETTO:
PROFILO LONGITUDINALE CON LINEA DEI CARICHI
Scala 1: 1.000

ALLEGATO: 2

TAVOLA: 6

COMMITTENTE:

acda azienda cuneese dell'acqua spa
Corso Nizza, n. 88 - 12100 - CUNEO
Tel. 0171/326711 - Fax 0171/326710
P.IVA 02468770041

PROT.:

DATA : FEBBRAIO 2019

PROGETTISTI :
STUDIO DI INGEGNERIA FERRARI E GIRAUDO
Corso Nizza, n. 67/A - 12100 - CUNEO
Tel. 0171/480247
e-mail: franco@ferrariegiraudo.it
Ing. Franco Giraudo

AGGIORNAMENTO :

VISTI :

1:1.000

1:1.000

DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE SCORRIMENTO	PROFONDITA' SCAVO	DISTANZE PARZIALI
0.00	1787.09	1786.09	1.10	31.05
31.05	1784.09	1783.09	1.10	57.70
88.75	1779.03	1778.03	1.10	35.65
124.40	1775.91	1774.91	1.10	31.22
155.62	1772.49	1771.49	1.10	40.54
196.16	1768.99	1767.99	1.10	14.95
211.11	1768.44	1767.44	1.10	57.80
268.91	1765.61	1764.61	1.10	18.51
287.42	1765.07	1764.07	1.10	34.22
321.64	1764.19	1763.19	1.10	45.17
366.81	1762.00	1761.00	1.10	43.42
410.23	1758.19	1757.19	1.10	35.45
445.68	1755.46	1754.46	1.10	11.21
456.89	1755.27	1754.27	1.10	36.78
493.67	1752.36	1751.36	1.10	38.95
532.62	1749.72	1748.72	1.10	26.35
558.97	1747.57	1746.57	1.10	5.91
564.88	1747.29	1746.29	1.10	25.04
589.92	1744.34	1743.34	1.10	29.38
619.30	1741.10	1740.10	1.10	63.63
682.93	1737.59	1736.59	1.10	55.10
738.03	1736.44	1735.44	1.10	

TIPOLOGIA TUBAZIONE: PEAD PN16 Diam. 110 mm