REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI ALBA

ADEGUAMENTO COMPONENTI IMPIANTISTICHE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI LOC. MOGLIASSO NEL COMUNE DI ALBA

IL COMMITTENTE

Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.

P.zza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN)

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. FEDERICO GATTI

Via Damillano, 4 – 12062 CHERASCO (CN)

Via Serra 63/70 – 17028 SPOTORNO (SV)

Tel: 329-0089766

Mail: gatti.ingegneria@gmail.com

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A2060 Dott. Ing. Federico Gatti

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI IN ECONOMIA

COMMESSA	***LIVELLO***	***TIPOLOGIA***	***ALLEGATO***
IFG_20_14	PERIZIA TECNICA	TXT	10
		SCALA	
		-	

01	**15/09/2020**	Recepimento modifiche richieste dal Committente	F.G.	F.G.	F.G.
00	**27/07/2020**	Emissione per consegna	F.G.	F.G.	F.G.
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

Questo documento è di proprietà dell'Ing. Federico Gatti e non può essere modificato, copiato, duplicato, riprodotto o divulgato senza l'autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	LAVORI IN ECONOMIA (esclusi dall'Appalto) (SpCat 1) **Intervento 2 (Cat 1)** **opere elettromeccaniche (SbCat 1)**							
1 / 3 NP.04	Fornitura di paranco per sollevamento pompe della capacità di 1000 kg, compreso ogni accessorio di installazione ed il trasporto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9´000,00	9´000,00
	Intervento 3 (Cat 2) **lavori vari e sistemazione area (SbCat 3)**							
2 / 4 08.P70.B05.0 05	Nolo di tappo pneumatico per fognature, sia a sezione circolare che a sezione ovoidale, compresa la sorveglianza durante il periodo di utilizzo per il mantenimento della pressione richiesta.	14,00			24,000	336,00		
	SOMMANO h					336,00	4,91	1´649,76
3 / 5 08.P70.A25. 010	Posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione: sezione circolare:dal diametro 600 mm al diametro 1000 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	351,67	703,34
4 / 6 08.P70.A20. 020	Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quant'altro occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento ed il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 10 hp fino a 20 hp	14,00			24,000	336,00		
	SOMMANO h					336,00	4,48	1´505,28
5 / 7 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali	5,00			40,000	200,00		
	SOMMANO h					200,00	36,91	7´382,00
	Intervento 4 (Cat 3) **opere elettromeccaniche (SbCat 1)**							
6 / 1 NP.01	Fornitura di elettropompa centrifuga completa di piede di accoppiamento DN200, tasselli, staffa porta-tubi guida ed ogni accessorio necessario al corretto funzionamento. Compreso il trasporto.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	20´000,00	60´000,00
	strumentazioni (SbCat 2)							
7 / 2 NP.02	Fornitura di misuratore di portata elettromagnetico DN250, IP67, con elettronica separata, completo di ogni accessorio per la corretta installazione. Compreso il trasporto.							
	A RIPORTARE							80´240,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							80´240,38
						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	10´000,00	30´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							110´240,38
	T O T A L E euro							110´240,38
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	**LAVORI IN ECONOMIA (esclusi dall'Appalto)**	110´240,38
	Totale SUPER CATEGORIE euro	110´240,38
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	**Intervento 2**	9´000,00
002	**Intervento 3**	11´240,38
003	**Intervento 4**	90´000,00
	Totale CATEGORIE euro	110´240,38
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	opere elettromeccaniche	69´000,00
002	strumentazioni	30´000,00
003	lavori vari e sistemazione area	11´240,38
	Totale SUB CATEGORIE euro	110´240,38
	A R I P O R T A R E	