

#### **REGIONE PIEMONTE**

## PROVINCIA DI CUNEO COMUNE DI ALBA



# ADEGUAMENTO COMPONENTI IMPIANTISTICHE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI LOC. MOGLIASSO NEL COMUNE DI ALBA

#### **IL COMMITTENTE**

Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. P.zza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN)



#### IL PROGETTISTA

Dott. Ing. FEDERICO GATTI

Via Damillano, 4 – 12062 CHERASCO (CN)

Via Serra 63/70 - 17028 SPOTORNO (SV)

Tel: 329-0089766

Mail: gatti.ingegneria@gmail.com





#### **ELABORATO**

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMMESSA		LIVELLO	TIPOLOGIA	ALLEGATO	
IFG 20 14		PERIZIA TECNICA	TXT	_	7
_			SCALA		
			-		
01	15/09/2020	Recepimento modifiche richieste dal Committente	F.G.	F.G.	F.G.
00	27/07/2020	Emissione per consegna	F.G.	F.G.	F.G.
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

Questo documento è di proprietà dell'Ing. Federico Gatti e non può essere modificato, copiato, duplicato, riprodotto o divulgato senza l'autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Num.Ord.			DIME	NSIONI				PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	LAVORI A CORPO  LAVORI (SpCat 1) Intervento 1 (Cat 1) scavi e movimentazione materiali (SbCat 1)								
01.A01.A55. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento scavo per ampliamento pozzetto *(lung.=2,8+1,8)*(larg.=1,7+1,8)		4,60	3,500	3,000	48,30		522 57	
	SOMMANO m³					48,30	10,84	523,57	
01.A01.A55. 020	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m scavo per ampliamento pozzetto *(lung.=2,8+0,6)*(larg.=1,7+0,6)		3,40	2,300	0,600	4,69			
			3,10	2,300	0,000		12,44	58,34	
	SOMMANO m³					4,69	12,44	38,34	
3 / 23 01.A01.B87. 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico Vedi voce n° 21 [m³ 48.30] Vedi voce n° 22 [m³ 4.69]		2,80	1,700	3,550	48,30 4,69 -16,90			
	Sommano positivi m³	1				52,99			
	Sommano negativi m³					-16,90			
	SOMMANO m³					36,09	7,87	284,03	
4 / 24 01.P26.A45. 005	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)		2,80	1,700	3,550	16,90			
	SOMMANO m³					16,90	6,40	108,16	
5 / 25 29.P15.A25. 010	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04) Vedi voce n° 24 [m³ 16.90]	1			1,900	32,11			
	SOMMANO t					32,11	9,16	294,13	
							•		
01.A04.H30. 010	opere civili (SbCat 2)  Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista base e pareti pozzetto *(lung.=2,8+1,7)		4,50		3,450	15,53			
	soletta		4,10 2,60	1,500	3,050	12,51 3,90			
	passo d'uomo *(lung.=0,8*4)		3,20		0,200				
	A RIPORTARE					32,58		1′268,23	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,58		1′268,23
	passo d'uomo		0,80	0,800		-0,64		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					32,58 -0,64		
	SOMMANO m²					31,94	33,31	1′063,92
7 / 27 01.A04.Q00. 005	Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm	2,00 2,00			10,000 10,000	34,00 61,00		
		2,00	2,80		10,000	56,00		
	SOMMANO cad					151,00	15,50	2′340,50
01.A04.B41. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione ambientale XC4+ XF3+XA2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40							
	ampliamento pozzetto		2,80 2,80 1,50 2,60 0,80	1,700 0,200 0,200 1,500 0,800	0,200 3,250 3,250 0,200 0,200	0,95 1,82 0,98 0,78 -0,13		
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					4,53 -0,13		
	SOMMANO m³					4,40	103,18	453,99
9 / 29 01.A04.B17. 020	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15		2,90	1,800	0,100	0,52		
	SOMMANO m³		2,50	1,000	0,100	0,52	82,21	42,75
								,,,
10 / 30 01.A04.C30. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione Vedi voce $n^{\circ}$ 29 [m <sup>3</sup> 0.52]					0,52		
	SOMMANO m³					0,52	20,95	10,89
11 / 31	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con							
01.A04.C30. 015	pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate Vedi voce n° 28 [m³ 4.40]					4,40		
	SOMMANO m³					4,40	25,73	113,21
12 / 32 01.A04.E00. 005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato Vedi voce n° 31 [m³ 4.40]					4,40		
	SOMMANO m³					4,40	8,89	39,12
13 / 33 01.A04.F10.	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme							
	A RIPORTARE							5′332,61

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′332,61
005	al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm				450,000	450,00	1,38	621,00
14 / 34 01.A02.B20. 015	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25 formazione apertura pozzetto esistente		1,10	1,200	0,200	0,26	-,	
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,26	936,75	243,56
15 / 35 29.P15.A05. 005	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)  Vedi voce n° 34 [m³ 0.26]  SOMMANO t				2,600	0,68	8,15	5,54
16 / 36 08.A05.B39. 005	Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che cio' comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta, garantendo una resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al piano di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura. dimensioni mm. 25x25						3,2	.,.
	20.20	2,00 2,00 2,00	1,70 2,80 3,25			3,40 5,60 6,50		
	SOMMANO m					15,50	22,87	354,49
17 / 37 01.A20.C30. 005	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti pulizia area di lavoro		4,40 11,80	1,500 3,050		13,20 35,99		
			,	.,				
	SOMMANO m <sup>2</sup>					49,19	3,21	157,90
18 / 38 01.A24.L05. 005	Trattamento protettivo di superfici in cls, ottenuto mediante applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine epossidiche e composti inorganici reattivi in ragione di 0.500 kg/m², due riprese di rivestimento a base di resine epossidiche modificate a solvente bicomponente in ragione di 0,300 kg/m² per ripresa; il tutto per uno spessore complessivo finito non inferiore a 400 micron. Compreso ogni onere per l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura per la miscelatura, lavaggio, illuminazione e aerazione Eseguito su superfici verticali, cordoli e cornicioni		4,40 11,80	1,500 3,050		6,60 35,99		
	SOMMANO m²					42,59	29,94	1′275,14
19 / 39 01.A24.L05. 010	Trattamento protettivo di superfici in cls, ottenuto mediante applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine epossidiche e composti inorganici reattivi in ragione di 0.500 kg/m², due riprese di rivestimento a base di resine epossidiche modificate a solvente bicomponente in ragione di 0,300 kg/m² per ripresa; il tutto per uno spessore complessivo finito non							
	A RIPORTARE							7′990,24

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′990,24
	inferiore a 400 micron. Compreso ogni onere per l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura per la miscelatura, lavaggio, illuminazione e aerazione Eseguito su soffitti, solette, ecc.		4,40	1,500		6,60 -1,13		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					6,60 -1,13		
	SOMMANO m²					5,47	32,33	176,85
20 / 40 02.P85.T15.0 20	Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm, esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione, compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25 risanamento superfici in c.a. ammalorate all'interno della stazione di							
	sollevamento					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	189,82	3′796,40
21 / 41 01.A18.B90. 015	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro zincato							
	chiusino di ispezione	8000,00	1,00	1,000	0,004	32,00		
	SOMMANO kg					32,00	9,78	312,96
22 / 42 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali posa chiusino taglio calcestruzzo	1,00			2,000 8,000			
	SOMMANO h					10,00	36,91	369,10
	lavori vari e sistemazione area (SbCat 5)							
23 / 44 09.P02.A80. 005	Fornitura e posa di cerpenteria in acciaio Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio al carbonio verniciato saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox. I profilati in acciaio avranno i profili unificati UNI e dovranno inoltre possedere i requisiti elencati in UNI 5334 - 64 - Dimensionati per frecce max 1/400 della luce. Bulloni, chiodi da impiegarsi nell'esecuzione delle strutture metalliche portanti, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 09/01/1996 e relativa circolare del Ministero dei LL. PP. n. 252. Gli acciai di uso generale per laminati, barre, larghi piatti, lamiere, saranno di tipo 1 o tipo 2. Gli acciai di tipo 1 saranno Fe 42 B della norma UNI 7076/72 installazione di piastra per sezionamento temporaneo apertura nella parete laterale del pozzetto di mandata esistente	8000,000	1,30	1,200	0,003	37,44	2.04	112.02
	SOMMANO kg					37,44	3,04	113,82
	Intervento 2 (Cat 2) opere elettromeccaniche (SbCat 3)							
	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 movimentazione nuovo paranco					4,00	51.00	207.02
	SOMMANO h					4,00	51,99	207,96
25 / 20	Operaio specializzato Ore normali							
	A RIPORTARE							12′967,33

Num.Ord.		DIMENSIONI				I M	PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′967,33
01.P01.A10. 005	installazione e messa in servizio paranco fornito dalla Stazione Appaltante, compresi materiali di consumo	2,00			16,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	36,91	1′181,12
	lavori vari e sistemazione area (SbCat 5)							
26 / 16 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato							
					500,000	500,00		
	SOMMANO kg					500,00	2,13	1′065,00
27 / 17 29.P15.A20.	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)				0.001	0.50		
015	Vedi voce n° 16 [kg 500.00] *(H/peso=1/1000)				0,001	0,50		
	SOMMANO t					0,50	50,89	25,45
28 / 18 01.P24.L10.0 05	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 smontaggio paranco esistente					4,00		
03	SOMMANO h					4,00	51,99	207,96
							23,22	
	Intervento 4 (Cat 3) opere elettromeccaniche (SbCat 3)							
29 / 6 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali posa in opera pompe e accessori di installazione posa in opera misuratori di portata	3,00 3,00			8,000 6,000	24,00 18,00		
	SOMMANO h				,,,,,	42,00	36,91	1′550,22
	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100							
05	movimentazione pompe nell'ambito del cantiere					4,00		
	SOMMANO h					4,00	51,99	207,96
	collegamenti idraulici (SbCat 4)							
31 / 1 09.P02.A75. 005	Fornitura e posa in opera di carpenteria inox Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti decapanti per dare il tutto finito correttamente. tubazioni DN250 sp. 4 mm mandata pompe tubi guida *(par.ug.=3*2) flange *(par.ug.=3*3)		9,40 12,00		25,040 4,370 11,800	706,13 314,64 106,20		
	bulloneria *(par.ug.=3*3) supporti e ancoraggi	9,00			0,800 50,000	7,20 50,00		
	SOMMANO kg				2 3,300	1′184,17	6,74	7 <i>′</i> 981,31
32 / 2 07 P15 P05 0	Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300 curve DN250 sp.4 mm	3,00	0,59		25,040	44,32		
55	riduzione DN250 sp.4 mm	3,00	0,39		25,040	22,54		
	SOMMANO kg					66,86	15,19	1′015,60
	A RIPORTARE							26′201,95

								pag. /
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	DIME lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	I M I	TOTALE
	D LD O D TO	parag.	iang.	g.	12 peso		u	
	RIPORTO							26′201,95
33 / 3 07.P21.V05.	Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 250 (par.ug.=3*3)	9,00				9,00		
100	SOMMANO cad					9,00	22,34	201,06
34 / 4 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali posa in opera pezzi speciali	6,00			6,000	36,00		
003	SOMMANO h					36,00	36,91	1′328,76
35 / 10 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato smontaggio tubazioni esistenti		10,00		20,000	600,00		
	smontaggio piedi di accoppiamento, tubi guida e carpenterie esistenti				450,000	450,00		
	SOMMANO kg					1′050,00	2,13	2′236,50
36 / 11	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio							
29.P15.A20. 015	(rif.codice CER 17 04 05) Vedi voce n° 10 [kg 1 050.00] *(H/peso=1/1000)				0,001	1,05		
	SOMMANO t					1,05	50,89	53,43
37 / 12 12.P06.A15. 050	Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni DN 250					2.00		
	esecuzione fori passaggio tubazioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,82	344,46
38 / 13 01.P26.A10. 005	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggio manuale	3,00		0,050	0,350	0,05		
	COMMING			0,020	0,550		22.22	1.17
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,05	23,33	1,17
39 / 14 29.P15.A05. 005	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)			0.050	0.010	0.14		
003	(H/peso=0,350*2,6)	3,00		0,050	0,910	0,14		
	SOMMANO t					0,14	8,15	1,14
40 / 15 08.A05.B66. 005	Sigillatura immediata di venute d'acqua in pressione in strutture in calcestruzzo e muratura, con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.				11,000	22.00		
	sigillatura fori esistenti	3,00			11,000	33,00		
	SOMMANO dm³					33,00	9,65	318,45
	lavori vari e sistemazione area (SbCat 5)							
41 / 7 01.A20.C30. 005	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti							
	pulizia area di lavoro		5,35			21,94		
			10,00	4,100		41,00		20
	A RIPORTARE					62,94		30′686,92

TARIFFA  BESENNAZIONE BELLAVORI  RIPORTO  RIPORTO  RIPORTO  SOMMANO m²  42 / 8  Vuotatura con rimozione di sabbie e materiali solidi diversi; aspirazione delle 69.P02.C55.0 sabbie da vasche daccumulo degli impianti di depurazione, con intervento manuale ove occorra, sia pet la rimozione dei materiali solidi dal fondo delle vasche che per il loro sollevamento. Sono comprese tutte le operazioni e le attrezzature connesse al corretto svolgimento del lavoro, Inprovvigionamento dell'acqua, il carico diretto su automezzo dolato di contenitore coperto a tenuta stagna o di autobotte, il trasporto e il trattamento delle los de materie solide presso siti autorizzati.  pulizia area di lavoro  SOMMANO m³  5.00  91,84  459.2  43 / 9  Operazioni di pulizia e drenaggio ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 2) Costi della sicurezza (Cat 4) Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.  Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.  SOMMANO a corpo  Parziale LAVORI A CORPO euro	Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
SOMMANO or C27.9  Variation to rearrangement districts of ministricts of the diversity of the C29.4  SOMMANO or C27.9  Variation to rearrangement districts of ministricts of the diversity of the C29.4  SOMMANO or C27.9  SOMMANO or C27.9  Operation contents a control swolgament of the Swolgament of t		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
12.7.5 Vaccinates concrimentation of abbits to material collist discrets applications delice (19.10) and the force of the complex degli impaired of deparations, con intervents of the complex degli impaired of deparations of the control of the con		RIPORTO					62,94		30′686,92
12.7.5 Volument constructions of addition of material isolate diversit superindome delle (In POZC 55) sublicio da visuale discontino degli implata di deprandome con innovation (In Pozco 55) sublicio di visuale discontino di superindome delle productione delle discontino di superindome delle productione delle discontino solitano di suoi di sublicio delle canche che per il form sollorismento, sinco diretto un automazzo dottoni di proprovipionamento dell'acquia di discontino solitano di la recontino di la re									
ON PRICE PRICE   International degli imprinci di depurazione, cen intervento		SOMMANO m <sup>2</sup>					62,94	3,21	202,04
OPPOPERTIES   Solution day water discourants degli impaired di degranzione, cara interventa									
43 / 9   Operaio comune One normali   01 PO 1.430,   Operaio comune One normali   01 PO 1.430,   Operaio comune One normali   Operaio comune Operaio comune One normali   Operaio comune One normali   Operaio comune One normali   Operaio comune Operaio comune Operaio comune Operaio comune Operaio   Operaio comune Operaio comune Operaio   Operaio comune Operaio comune   Operaio comune Operaio comune Operaio comune   Operaio comune Operaio comune   Operaio comune   Operaio comune   Operaio comune   Operaio comune   Operaio comune   Operaio comune   Operaio comune   Operaio comune   Operaio comune   Operaio comune   Operaio	09.P02.C55.0	sabbie da vasche d'accumulo degli impianti di depurazione, con intervento manuale ove occorra, sia per la rimozione dei materiali solidi dal fondo delle vasche che per il loro sollevamento. Sono comprese tutte le operazioni e le attrezzature connesse al corretto svolgimento del lavoro, l'approvvigionamento dell'acqua, il carico diretto su automezzo dotato di contenitore coperto a tenuta stagna o di autobotte, il trasporto e il trattamento delle sole materie solide presso siti autorizzati.					5,00		
0. PPILA30. operazioni di pulizia e direnaggio SOMMANO h SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A CORPO curo Parziale LAVORI A CORPO curo PARZIALE CURO SOMMANO a corpo PARZIALE CURO SOMMANO a corpo PARZIALE CURO SOMMANO h S		SOMMANO m³					5,00	91,84	459,20
OLPCIL-30.   Operazioni di pulizia e dienaggio   2,00   4,000   8,00	42.40								
SOMMANO h  ONERI DELLA SICUREZZA (SpCut 2) Costi della sicurezza (Ctat 4) costi della sicurezza (SbCut 6) 44 / 5 OOSS.  Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.  DOSS.  SOMMANO a corpo Purziale LAVORI A CORPO curo TOTALE curo  TOTALE curo  TOTALE curo	01.P01.A30.		2,00			4,000	8,00		
Costi della sicurezza (SaCat 4) costi della sicurezza (SaCat 6) 44 / 5 OO.SS.  Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.  Parziale LAVORI A CORPO curo  TOTALE euro  TOTALE euro  39 9885.	005	SOMMANO h					8,00	30,71	245,68
Costi della sicurezza (SaCat 4) costi della sicurezza (SaCat 6) 44 / 5 OO.SS.  Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.  Parziale LAVORI A CORPO curo  TOTALE euro  TOTALE euro  39 9885.									
SOMMANO a corpo  Parziale LAVORI A CORPO euro  TOTALE euro  39 885,0		Costi della sicurezza (Cat 4)							
SOMMANO a corpo  Parziale LAVORI A CORPO euro  TOTALE euro  39 %85,4	44 / 5 OO.SS.	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.					1.00		
TOTALE euro 39%85,0		SOMMANO a corpo						8′291,23	8′291,23
TOTALE euro 39%85,0									
		Parziale LAVORI A CORPO euro							39′885,07
		TOTALE euro							39′885,07
A RIPORTARE									
		A RIPORTARE							

Norm Ond				IMPORTI
Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
			RIPORTO	
001 002	LAVORI ONERI DELLA SICUREZZA	Riepilogo SUPER CATEGORIE		31′593,84 8′291,23
			Totale SUPER CATEGORIE euro	39′885,07
				8′291,23

				IMPORTI
Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
			RIPORTO	
001 002 003 004	Intervento 1 Intervento 2 Intervento 4 Costi della sicurezza	Riepilogo CATEGORIE		12 759,37 2 687,49 16 146,98 8 291,23
			Totale CATEGORIE euro	39′885,07
004	Costi della sicurezza		Totale CATEGORIE euro	
			A RIPORTARE	

Num.Ord.		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
TARIFFA				TOTALE
			RIPORTO	
001 002 003 004 005 006	scavi e movimentazione materiali opere civili opere elettromeccaniche collegamenti idraulici lavori vari e sistemazione area costi della sicurezza	Riepilogo SUB CATEGORIE		1 '268,23 11 '377,32 3 '147,26 13 '481,88 2 '319,15 8 '291,23
			Totale SUB CATEGORIE euro	39′885,07
			A RIPORTARE	