

SCHEDA D'INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE

N. pratica
(Uffici ATO4)

SOGGETTO
PROPONENTE



TITOLO
INTERVENTO

“Sostituzione di collettore fognario in via Ospedale e via Roma nel centro storico del Comune di Cherasco” - Progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO QUARTO LOTTO FUNZIONALE VIA ROMA (tratto compreso tra Via B. della Mantica e via Monfalcone)

INQUADRAMENTO GENERALE

Descrizione aree interessate dall'intervento

L'intervento riguardante il “LOTTO 4” si inserisce in un più ampio progetto che riguarda la sostituzione di due tratte di un collettore fognario nell'abitato di Cherasco. Le seguenti immagini riportano un inquadramento territoriale dell'area interessata dall'intervento. Come si può notare le due condotte, evidenziate in rosso, interessano via Ospedale, per il tratto compreso tra Via N.S. del Popolo e Via Garibaldi, di lunghezza circa 200 m, e via Roma, per il tratto compreso tra Via Cavour e Via Monfalcone, anch'esso di lunghezza circa 200 m, all'interno del centro storico cittadino. Il “LOTTO 4”, oggetto della presente relazione, è evidenziato in verde e riguarda il tratto compreso tra Via B. della Mantica e via Monfalcone, per una lunghezza di circa 100 m.

Obiettivi dell'intervento

Le fognature esistenti nei tratti interessati risultano vetuste e, non essendo mai stati oggetto di particolare manutenzione negli anni dalla data di realizzazione ad oggi, si trovano in condizioni di degrado e malfunzionamento; in alcuni tratti è stato rilevato il parziale collasso il quale rende impossibile il corretto smaltimento dei reflui.

L'obiettivo dell'intervento è la sostituzione dei collettori fognari e dei pozzetti di ispezione nelle tratte interessate così da ripristinare il corretto smaltimento dei reflui.

La situazione attuale delle infrastrutture del centro storico di Cherasco è stata analizzata con rilievi puntuali, sopralluoghi e ricerche di carte storiche e tracciati. Le fognature esistenti nei tratti interessati risultano vetuste e,

non essendo mai stati oggetto di particolare manutenzione negli anni dalla data di realizzazione ad oggi, si trovano in condizioni di degrado e malfunzionamento; in alcuni tratti è stato rilevato il parziale collasso il quale rende impossibile il corretto smaltimento dei reflui. Le attuali condotte sono realizzate con tubazioni in c.a. di diametro Ø300, con profondità rispetto al piano stradale che variano tra i 2.70 m a monte e i 4.60 m a valle, intramezzate da pozzetti di ispezione in linea in c.a. (3 pozzetti per Via Roma LOTTO 4), anch'essi logorati dal

tempo e con le scale di accesso inservibili o inesistenti.

Descrizione intervento

L'intervento in progetto prevede la sostituzione dell'attuale condotta fognaria nel tratto interessato (LOTTO 4), nonché la sostituzione dei pozzetti di ispezione. La rete fognaria delle "acque nere" di progetto, una volta drenato il comparto oggetto dell'intervento, andrà a scaricare a gravità nel tratto esistente a valle.

L'intervento pertanto è strettamente vincolato dai collettori presenti a monte ed a valle che rimangono invariati. Il tracciato dei nuovi collettori sarà il medesimo di quello della condotta esistente.

Interazione dell'intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato

L'intervento si suddivide in quattro lotti funzionali, al fine di minimizzare i disagi dovuti dal cantiere e ottimizzare le tempistiche di realizzazione. Si definisce quindi per l'intervento di Via Ospedale il Lotto 1 nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Taricco e Lotto 2 nel tratto compreso tra Via Taricco e via N.S. del Popolo. Analogamente per Via Roma si definisce Lotto 3 il tratto compreso tra Via Cavour e Via B. della Mantica, e Lotto 4 il tratto compreso tra Via B. della Mantica e Via Monfalcone. La presente relazione riguarda la realizzazione del solo LOTTO 4.


CARATTERISTICHE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO	Via Roma: condotta fognaria 104 m in gres ceramico DN 400 pozzetti di ispezione prefabbricati in c.a. vibrato, Ø var 600-1000 mm
----------------------	---

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	12062 Cherasco (CN)
---------------------------	---------------------

COSTO COMPLESSIVO	€ 159.000,00
-------------------	--------------

FINANZIAMENTO INTERVENTO		importo	%
	FONDI ENTE PROPONENTE -----		
	FONDI GESTORE (PIANO INVESTIMENTI IN TARIFFA) -----	159.000,00	100
	ONERI DI URBANIZZAZIONE -----		



CONTRIBUTO PUBBLICO -----
MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL'ENTE
PROPONENTE -----
MUTUO A CARICO DELL'ENTE PROPONENTE CHE
VERRA' RIMBORSATO (IN TARIFFA) -----
MUTUO A CARICO DELLO STATO -----
ACCORPAMENTO RESIDUI -----
ALTRO (SPECIFICARE) -----

TOTALE € 159.00,00 100

DATA 22/07/2021

FIRMA