acda azienda cuneese dell'acqua spa

CERSA ICMQ

Certificato n° 1379

COGESI S.C.R.L. consorzio gestori servizi idrici

Comune di GARESSIO

Lavori di ripristino delle fosse Imhoff e relative tubazioni in Frazione Cerisola nel Comune di Garessio - Codice Progetto SG00392

Livello di progettazione:	**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**
Oggetto elaborato:	**Planimetria Catastale - 2 - Sx. Torrente Neva**

Progetto:

acda azienda cuneese dell'acqua spa

Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Progettazione: (Collegio dei Geometri di Mondovì n° 587)	Geom. Pierpaolo Boch (firmato digitalmente)
Responsabile Unico del Procedimento (Ordine Ingegneri di Cuneo n.° 696)	Dott. Ing. Roberto Bertritti (firmato digitalmente)

COMMESSA	Livello di progetto	Categoria di progetto	Tipo di elaborato	N. elaborato	REV.	DATA	SCALA / E
SG00392	**ES**	**GE**	**DW**	**03**	**00**	**29/11/2021**	**1:200**

Rev:	Descrizione:	Data:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
00.	EMISSIONE per Consegna	29/11/2021	P. Boch	F. Monaco	R. Bertritti

Questo elaborato è di proprietà dell'ACDA, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
Acda azienda cuneese dell'acqua spa
Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 CUNEO - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041



SIMBOLI RETE

TIPI DI CONDOTTE ESISTENTI
COND. ESISTENTE FOGNATURA
N.B.- Sulla planimetria indicare la sigla del materiale ed il diametro della condotta esistente
COLORI MATERIALI E SIGLE IN PROGETTO
PVC DE 250 mm
N.B.- Sulla planimetria indicare a fianco della sigla del materiale il diametro interno del tubo (DN), o esterno (DE)
FOSSA IHMOFF OGGETTO D'INTERVENTO

QUADRO RIASSUNTIVO INTERVENTI

PVC DE 250 mm

SEZ.	COLLOCAZ.	SCAVO	LUNGH. TRATTO	PENDENZA TRATTO	MATERIALE	DIAM.
1-2	Strada comunale	Asfalto	2.04 m	0 %	PVC	DE 250 mm
2	Muro	cir	3.58 m	verticale	PVC	DE 250 mm
2-3	Strada Comunale	Asfalto	4.14 m	4.62%	PVC	DE 250 mm
3	Muro	cir	2.50 m	verticale	PVC	DE 250 mm
3-4	Rio	Terreno	12.08 m	46.53%	PVC	DE 250 mm
4-5	Terreno Privato	Terreno	1.95 m	76.46%	PVC	DE 250 mm
5-6	Terreno Privato	Terreno	19.15 m	23.50%	PVC	DE 250 mm
6-7	Terreno Comunale	Terreno	10.85 m	71.26%	PVC	DE 250 mm