

Comune di SAMBUCO

Lavori di allacciamento delle caserme
alla rete acquedottistica ed alla rete fognaria

Livello di progettazione:
PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto elaborato:
Planimetria catastale fognatura

Progetto:



Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
P.I. 0246770041 - 0246770041
Capitale sociale € 5.000.000
email: info@acda.it
email: info@acda.it



Studio Tecnico Geom. Paolo RAVERA
Via Roman. 16 - 12049 - MONTANERA (CN)
Tel. 0171.798156
P. IVA 03852850048
e-mail: studi@raveraplaneta.it
P.E.C.: studio.raveraplaneta.it

Progettazione:

(Collegio dei Geometri di Moncalvo n°615)

Geom. Paolo RAVERA

Geom. Paolo RAVERA
P. IVA 03852850048
n. 615

Responsabile Unico del Proccedimento
(Online degli Ingegneri 4/88)

DMT. Inq. Fabio MONACO

COMMESSA UM0009 DE GE DW 04 01 11.02.2022 1:1.000

SCALA: E

REV.	Descrizione:	Data:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
00	EMISSIONE per consegna progetto definitivo	11.02.21	Studio Tecnico O. Degliandri F. Gibo	F. Gibo	F. Monaco
01	EMISSIONE per aggiornamento progetto definitivo	11.02.22	Studio Tecnico P. Ravera F. Gibo	F. Gibo	F. Monaco

Questo elaborato e di proprietà dell'ACDA, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 CUNEO - Tel. 800.94.0050 - Fax 0171.209710 - email: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02466770041

UM009 SAMBUCO - FOGNATURA tubo PVC 250

sezione	progressiva pianoaltimetrica	quota altimetrica	distanza parziale pianoaltimetrica	tipo terreno
1	0,00	1120,23	69,80 prato	
4	69,80	1118,65	6,00 strada asfaltata SP	
6	75,80	1118,65	124,85 prato caserme	
10	200,65	1116,42	68,35 strada sterrata	
13	269,00	1110,69	32,85 prato caserme	
14	301,85	1110,38	28,50 scarpata	
15	330,35	1094,12	38,00 strada asfaltata SP	
18	368,35	1090,67	11,60 prato	
20	379,95	1084,23	0,00 fossa IMHOFF (no tubazione)	
21	385,45	1083,63	8,10 prato	
23	393,55	1082,79	passatubo di nuova realizzazione 6,85 in ferro diam.500	
24	400,40	1082,72	5,75 prato	
25	406,15	1081,30	47,70 strada sterrata	
28	453,85	1081,23	12,00 prato/scarpata	
29	465,85	1078,23		
	TOTALE		460,35	

SIMBOLI RETE	
TIPI DI CONDOTTE ESISTENTI	
	CONDOTTA ESISTENTE FOGN.
	POZZETTO ESISTENTE FOGN.
	TUBO IN C.A. AUTOPORTANTE ESISTENTE SOTTO S.S. Z1
	POZZETTO ESISTENTE DI COLLEGAM. CON TUBO IN C.A.
OGGETTI della RETE FOGNARIA in PROGETTO	
	CONDOTTA PVC SN8 De 250
	POZZETTO
	FOSSA IMHOFF IN PROGETTO
	AREA PER EVENTUALE FOSSA IMHOFF (NON IN PROGETTO)

