REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI SAN MICHELE DI MONDOVI'

ALLACCIO IDRICO STAZIONE ELETTRICA 132 KV DI TERNA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

MONDO ACQUA S.p.A.
Via Venezia, 6/B – 12084 MONDOVÌ (CN)
tel. +39 0174.554461

IL PROGETTISTA

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l
Corso Giolitti, 36 – 12100 CUNEO (CN)
Tel. +39 0171.698381 – fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

DESCRIZIONE

ANALISI NUOVI PREZZI

DATA 08/03/2022	**SCALA** /				**ALLEGATO**
COMMESSA 2020_006	livello PD	categoria CE	tipologia TXT	revisione 02	**7**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	08/03/2022	REVISIONE SU RICHIESTA COMMITTENZA	MA.NU.	BH.FR.	SA.FA.
00	28/05/2021	EMISSIONE PER CONSEGNA	MA.NU.	SA.FA.	SA.FA.

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

SAGLIETTO ENGINEERIGN S.R.L. CON SISTEMA CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI N° IT283856, N° IT250310/UK-1 E IT300072

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1 NP.001	Fornitura e posa in opera mediante pressotrivella di tubi in acciaio sulla guida del pozzetto di spinta, tagliati in spezzoni di adatta lunghezza, intestati e saldati, in terreno di qualsiasi natura e consistenza. Escluso lo scavo per la collocazione del macchinario, le eventuali opere murarie e trovanti in genere, con le tolleranze d'uso e smarino meccanico con deposito all'esterno della camera di spinto: : per tubazioni DN 200.					
	E L E M E N T I:					
	(L) Infissione con pressotrivella - da indagine di mercato	m	1,000	220,00	220,00	
	(L) Fornitura di tubo in acciaio - da indagine di mercato	m	1,000	80,00	80,00	
	Sommano euro				300,00	
	Spese Generali 15.00% * (300.00) euro				45,00	
	Sommano euro				345,00	
	Utili Impresa 10% * (345.00) euro				34,50	
	T O T A L E euro	m			379,50	
Nr. 2 NP.002	Trasporto delle attrezzature e del personale, carichi, scarichi, allestimento e ripiegamento del cantiere.					
	E L E M E N T I:					
	(L) Trasporto, scarichi,carichi e allestimento cantiere - da indagine di mercato	a corpo	1,000	3´000,00	3´000,00	
	Sommano euro				3´000,00	
	Spese Generali 15.00% * (3 000.00) euro				450,00	
	Sommano euro				3´450,00	
	Utili Impresa 10% * (3 450.00) euro				345,00	
	T O T A L E euro	a corpo			3´795,00	
	Cuneo, 08/03/2022					
	A R I P O R T A R E					