



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI SAVIGLIANO



COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE DELLE RETI DI FOSSANO E SAVIGLIANO I LOTTO (VOTTIGNASCO - SAVIGLIANO)

IL COMMITTENTE

Alpi Acque S.p.a.

P.zza Dompé 3 – 12045 FOSSANO (CN)

Via Carello 5 – 12038 SAVIGLIANO (CN)



IL PROGETTISTA

Dott. Ing. FEDERICO GATTI

Via Damillano 4 – 12062 CHERASCO (CN)

Via Serra 63/70 – 17028 SPOTORNO (SV)

Tel: 329-0089766

Mail: gatti.ingegneria@gmail.com



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A2060 Dott. Ing. Federico Gatti

ELABORATO

ANALISI PREZZI

COMMESSA		LIVELLO	TIPOLOGIA	ALLEGATO	
IFG_21_15		PROGETTO DEFINITIVO	TXT	7	
			SCALA		
			-		
00	01/12/2021	Emissione per consegna	F.G.	F.G.	F.G.
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

Questo documento è di proprietà dell'Ing. Federico Gatti e non può essere modificato, copiato, duplicato, riprodotto o divulgato senza l'autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NPL.01	Fornitura e posa di elemento di base per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 100 x 100 cm. H = 100 cm. E L E M E N T I : (L) Elemento di base per pozzetto 100 x 100 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un process ... m³ (E) [01.A04.C30.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato es ... di cui MDO= 31.640%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 0,500 0,196 0,196 1,000	142,00 20,00 51,99 83,91 20,95 30,71	142,00 20,00 26,00 16,45 4,11 30,71	---
	T O T A L E euro / cadauno			239,27	
Nr. 2 NPL.02	Fornitura e posa di elemento di prolunga per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 100 x 100 cm. H = 100 cm. E L E M E N T I : (L) Elemento di prolunga 100 x 100 cm, H = 100 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 0,500 1,000	138,00 20,00 51,99 30,71	138,00 20,00 26,00 30,71	---
	T O T A L E euro / cadauno			214,71	
Nr. 3 NPL.04	Fornitura e posa di elemento di prolunga per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 100 x 100 cm. H = 25 cm. E L E M E N T I : (L) Elemento di prolunga 100 x 100 cm, H = 25 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 0,500 1,000	62,00 20,00 51,99 30,71	62,00 20,00 26,00 30,71	---
	T O T A L E euro / cadauno			138,71	
Nr. 4 NPL.05	Fornitura e posa di soletta carrabile per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Per pozzetto di dimensioni interne 100 x 100 cm. Passo d'uomo mm 600 minimi. E L E M E N T I : (L) Soletta carrabile per pozzetto 100 x 100 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 0,500 1,000	133,00 20,00 51,99 30,71	133,00 20,00 26,00 30,71	---
	T O T A L E euro / cadauno			209,71	
Nr. 5 NPL.06	Fornitura e posa di elemento di base per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 120 x 120 cm. H = 115 cm.</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>(L) Elemento di base per pozzetto 120 x 120 cm - da indagine di mercato cadauno 1,000 332,00 332,00</p> <p>(L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno 1,000 20,00 20,00</p> <p>(E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un process ... m³ 0,289 83,91 24,25 ---</p> <p>(E) [01.A04.C30.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato es ... di cui MDO= 31.640%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,289 20,95 6,05 ---</p> <p>(E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,500 51,99 26,00 ---</p> <p>(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 1,000 30,71 30,71 ---</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>			439,01	
Nr. 6 NPL.07	<p>Fornitura e posa di elemento di prolunga per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 120 x 120 cm. H = 115 cm.</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>(L) Elemento di prolunga 120 x 120, H = 115 cm - da indagine di mercato cadauno 1,000 267,00 267,00</p> <p>(L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno 1,000 20,00 20,00</p> <p>(E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,500 51,99 26,00 ---</p> <p>(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 1,000 30,71 30,71 ---</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>			343,71	
Nr. 7 NPL.08	<p>Fornitura e posa di elemento di prolunga per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 120 x 120 cm. H = 50 cm.</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>(L) Elemento di prolunga 120 x 120, H = 50 cm - da indagine di mercato cadauno 1,000 144,00 144,00</p> <p>(L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno 1,000 20,00 20,00</p> <p>(E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,500 51,99 26,00 ---</p> <p>(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 1,000 30,71 30,71 ---</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>			220,71	
Nr. 8 NPL.09	<p>Fornitura e posa di soletta carrabile per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Per pozzetto di dimensioni interne 120 x 120 cm. Passo d'uomo mm 600 minimi.</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>(L) Soletta carrabile per pozzetto 120 x 120 cm - da indagine di mercato cadauno 1,000 214,00 214,00</p> <p>(L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno 1,000 20,00 20,00</p> <p>(E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,500 51,99 26,00 ---</p> <p>(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 1,000 30,71 30,71 ---</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>			290,71	
Nr. 9 NPL.10	<p>Fornitura e posa di elemento di base per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 150 x 150 cm. H = 75 cm.</p> <p>E L E M E N T I :</p> <p>(L) Elemento di base per pozzetto 150 x 150 cm - da indagine di mercato cadauno 1,000 354,00 354,00</p> <p>(L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno 1,000 50,00 50,00</p> <p>(E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un process ... m³ 0,400 83,91 33,56 ---</p>				
	A R I P O R T A R E			437,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			437,56	
	(E) [01.A04.C30.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato es ... di cui MDO= 31.640%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m ³	0,400	20,95	8,38	---
	(E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	51,99	51,99	---
	(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	2,000	30,71	61,42	---
	T O T A L E euro / cadauno			559,35	
Nr. 10 NPL.11	Fornitura e posa di elemento di prolunga per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 150 x 150 cm. H = 75 cm. E L E M E N T I : (L) Elemento di prolunga 150 x 150 cm, H = 75 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 1,000 2,000	272,00 50,00 51,99 30,71	272,00 50,00 51,99 61,42	--- --- --- ---
	T O T A L E euro / cadauno			435,41	
Nr. 11 NPL.13	Fornitura e posa di soletta carrabile per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Per pozzetto di dimensioni interne 150 x 150 cm. Passo d'uomo mm 600 minimi. E L E M E N T I : (L) Soletta carrabile per pozzetto 150 x 150 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 0,500 1,000	366,00 50,00 51,99 30,71	366,00 50,00 26,00 30,71	--- --- --- ---
	T O T A L E euro / cadauno			472,71	
Nr. 12 NPL.18	Fornitura e posa di elemento di base per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 500 x 220 cm. H = 245 cm. E L E M E N T I : (L) Elemento di base per pozzetto 500 x 220 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un process ... m ³ (E) [01.A04.C30.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato es ... di cui MDO= 31.640%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m ³ (E) [01.P24.L10.010] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... di cui MDO= 59.580%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 1,485 1,485 2,000 4,000	5'650,00 300,00 83,91 20,95 61,96 30,71	5'650,00 300,00 124,61 31,11 123,92 122,84	--- --- --- --- ---
	T O T A L E euro / cadauno			6'352,48	
Nr. 13 NPL.19	Fornitura e posa di soletta carrabile per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Per pozzetto di dimensioni interne 500 x 220 cm. 2 Passi d'uomo mm 600 minimi. E L E M E N T I : (L) Soletta carrabile per pozzetto 500 x 220 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.P24.L10.010] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... di cui MDO= 59.580%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 2,000 4,000	2'530,00 300,00 61,96 30,71	2'530,00 300,00 123,92 122,84	--- --- ---
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / cadauno			3'076,76	
Nr. 14 NPL.24	Fornitura e posa di elemento di base per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 250 x 220 cm. H = 245 cm. E L E M E N T I : (L) Elemento di base per pozzetto 250 x 220 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un process ... m³ (E) [01.A04.C30.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato es ... di cui MDO= 31.640%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 0,810 0,810 1,000 2,000	3'650,00 100,00 83,91 20,95 51,99 30,71	3'650,00 100,00 67,97 16,97 51,99 61,42	--- ---
	T O T A L E euro / cadauno			3'948,35	
Nr. 15 NPL.25	Fornitura e posa di soletta carrabile per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Per pozzetto di dimensioni interne 250 x 220 cm. Passo d'uomo mm 600 minimi. E L E M E N T I : (L) Soletta carrabile per pozzetto 250 x 220 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 1,000 2,000	1'265,00 100,00 51,99 30,71	1'265,00 100,00 51,99 61,42	--- ---
	T O T A L E euro / cadauno			1'478,41	
Nr. 16 NPL.26	Fornitura e posa di elemento di base per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 200 x 150 cm. H = 105 cm. E L E M E N T I : (L) Elemento di base per pozzetto 200 x 150 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un process ... m³ (E) [01.A04.C30.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato es ... di cui MDO= 31.640%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 0,500 0,500 1,000 2,000	1'048,00 100,00 83,91 20,95 51,99 30,71	1'048,00 100,00 41,96 10,48 51,99 61,42	--- ---
	T O T A L E euro / cadauno			1'313,85	
Nr. 17 NPL.27	Fornitura e posa di elemento di prolunga per pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato come da descrizione di capitolato. Compresa la realizzazione di fori di passaggio per le tubazioni, la formazione di selle e appoggi, la sigillatura di giunti e fori ed ogni opera per la corretta installazione. Compreso il trasporto e la movimentazione. Dimensioni interne 200 x 150 cm. H = 105 cm. E L E M E N T I : (L) Elemento di prolunga 200 x 150 cm - da indagine di mercato cadauno (L) Trasporto - da indagine di mercato cadauno (E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ... Trasporto di cui MDO= 71.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 1,000 2,000	948,00 100,00 51,99 30,71	948,00 100,00 51,99 61,42	--- ---
	T O T A L E euro / cadauno			1'161,41	
	A R I P O R T A R E				

