



# Comune di FOSSANO

## Lavori di realizzazione rete idrica a servizio della Frazione MELLEA

# PROGETTO

## INVESTIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



**SEDE LEGALE**  
P.zza Dompé n° 3  
12045 FOSSANO (CN)

**SEDE OPERATIVA**  
Via Carello n° 5  
12038 SAVIGLIANO (CN)

REVISIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
00	marzo 2023	SB	EB	CC

ALPI ACQUE S.p.A.  
Via Carello, n° 5 - 12038 SAVIGLIANO (CN)

SCALA:

-

ELABORATO:

**07**

## ANALISI PREZZI

## ANALISI PREZZI

### Lavori di realizzazione rete idrica a servizio della Frazione MELLEA

**VOCE:** Posa pozzetto

**DESCRIZIONE:** Posa pozzetto e chiusino 50x50

Rif. Prezziario	Elemento	u.d.m.	par.ug.	lung.	larg.	h/kg	tot.	P.U.€	Importo	%	Parziale	TOTALE
Pozz. contatore	Posa pozzetto e chiusino 50x50	n.	1,00				1,00	40,00	40,00		0,00	40,00
									Spese generali	14,30	5,72	5,72
									Analisi con Spese Generali			45,72
									Uttili di Impresa	10,00	4,57	4,57
									Arrotondamento		-0,29	-0,29
											<b>Cadauno</b>	<b>50,00</b>

## ANALISI PREZZI

### Lavori di realizzazione rete idrica a servizio della Frazione MELLEA

**VOCE: Pozz. contatore**

**DESCRIZIONE:** Fornitura pozzetto e chiusino 50x50

Rif. Prezziario	Elemento	u.d.m.	par.ug.	lung.	larg.	h/kg	tot.	P.U.€	Importo	%	Parziale	TOTALE
Pozz. contatore	Fornitura pozzetto e chiusino 50x50	n.	1,00				1,00	97,00	97,00		0,00	97,00
									Spese generali	14,30	13,87	13,87
									Analisi con Spese Generali			110,87
									Utili di Impresa	10,00	11,09	-0,87
											<b>Cadauno</b>	<b>110,00</b>

## ANALISI PREZZI

### Lavori di realizzazione rete idrica a servizio della Frazione MELLEA

**VOCE: Idrante soprassuolo**

**DESCRIZIONE:** Fornitura e posa di idrante soprassuolo in GS norma UNI 9485 DN 80 PN 16 attacco a vite UNI 810 protetti da tappi a cappello e cappuccio di protezione in GS; asta di manovra e prolunga in acciaio inox con cappello di manovra pentagonale; sistema di rottura prestabilita ed orientabile su 360°; gruppo di otturazione monoblocco completo di sistema automatico inserito nella cuva a piede; sede dell'otturatore in bronzo, otturatore in GS rivestito gomma nitrilica; verniciatura con polveri poliestere rosse Ral 3000 per il corpo superiore ed epossidica nera per la parte sottosuolo. Compreso quanto necessario al collegamento con la tubazione principale

Rif. Prezziario	Elemento	u.d.m.	par.ug.	lung.	larg.	h/kg	tot.	P.U.€	Importo	%	Parziale	TOTALE
Idrante	Fornitura e posa idrante soprassuolo	n.	1,00				1,00	1 035,00	1 035,00		0,00	1 035,00
								Spese generali		14,30	148,01	148,01
								Analisi con Spese Generali				1 183,01
								Utili di Impresa		10,00	118,30	118,30
								Arrotondamento			-1,31	-1,31
											<b>Cadauno</b>	<b>1 300,00</b>

## ANALISI PREZZI

### Lavori di realizzazione rete idrica a servizio della Frazione MELLEA

**VOCE:** Idrante sottosuolo

**DESCRIZIONE:** Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo, corpo di erogazione e comando munito di attacco a vite, coperchio di guida, asta di manovra e cappellotto pentagonale, completo di curva a piede GG25, idrante completo di attacco dal sottosuolo per una profondità

Rif. Prezziario	Elemento	u.d.m.	par.ug.	lung.	larg.	h/kg	tot.	P.U.€	Importo	%	Parziale	TOTALE
Idrante	Fornitura e posa idrante soprassuolo	n.	1,00				1,00	637,00	637,00		0,00	637,00
									Spese generali	14,30	91,09	91,09
									Analisi con Spese Generali			728,09
									Utili di Impresa	10,00	72,81	72,81
									Arrotondamento			-0,90
											<b>Cadauno</b>	<b>800,00</b>

## ANALISI PREZZI

### Lavori di realizzazione rete idrica a servizio della Frazione MELLEA

VOCE: G.C. fino a 1"

**DESCRIZIONE:** Fornitura gruppo di consegna contatore fino a 1"

Rif. Prezziario	Elemento	u.d.m.	par.ug.	lung.	larg.	h/kg	tot.	P.U.€	Importo	%	Parziale	TOTALE
Pozz. contatore	G.C. fino a 1"	n.	1,00				1,00	40,00	40,00		0,00	40,00
									Spese generali	14,30	5,72	5,72
									Analisi con Spese Generali			45,72
									Utili di Impresa	10,00	4,57	4,57
									Arrotondamento			-0,29
											<b>Cadauno</b>	<b>50,00</b>

## ANALISI PREZZI

### Lavori di realizzazione rete idrica a servizio della Frazione MELLEA

**VOCE: Posa G.C. fino a 1"**

**DESCRIZIONE:** Posa gruppo di consegna contatore fino a 1"

Rif. Prezziario	Elemento	u.d.m.	par.ug.	lung.	larg.	h/kg	tot.	P.U.€	Importo	%	Parziale	TOTALE
Pozz. contatore	Posa gruppo di consegna contatore fino a 1"	n.	1,00				1,00	40,00	40,00		0,00	40,00
									Spese generali	14,30	5,72	5,72
									Analisi con Spese Generali			45,72
									Utili di Impresa	10,00	4,57	4,57
									Arrotondamento			-0,29
											<b>Cadauno</b>	<b>50,00</b>

## ANALISI PREZZI

### Lavori di realizzazione rete idrica a servizio della Frazione MELLEA

**VOCE:** TS stradale 1"

**DESCRIZIONE:** Valvola TS da 1" completa di asta di manovra e chiusino telescopico

Rif. Prezziario	Elemento	u.d.m.	n.	par.ug.	lung.	larg.	h/kg	tot.	P.U.€	Importo	%	Parziale	TOTALE
Pozz. contatore	TS stradale 1"			1,00				1,00	97,00	97,00		0,00	97,00
										Spese generali	14,30	13,87	13,87
										Analisi con Spese Generali			110,87
										Utili di Impresa	10,00	11,09	11,09
										Arrotondamento			-1,96
												<b>Cadauno</b>	<b>120,00</b>