



- LEGENDA IMPIANTO DI PROGETTO**
- ① CABINA ELETTRICA
 - ② CANCELLO INGRESSO
 - ③ POZZETTO ARRIVO IMPIANTO
 - ④ MISURATORE DI PORTATA
 - ⑤ GRIGLIATURA GROSSOLANA E SFIORO 5QM
 - ⑥ SOLLEVAMENTO INIZIALE
 - ⑦ GRIGLIATURA FINE E SFIORO 3QM
 - ⑧ SOLLEVAMENTO REFLUI INDUSTRIA CAMPARI S.P.A.
 - ⑨ VASCA EQUALIZZAZIONE
 - ⑩ LOCALE COMPRESSORI
 - ⑪ LOCALE QUADRI ELETTRICI
 - ⑫ LOCALE NASTROPRESSA (servizio disidratazione esterno)
 - ⑬ DOSAGGIO DEFOSFATANTE
 - ⑭ VASCA BIOLOGICA
 - ⑮ SEDIMENTAZIONE SECONDARIA - Linea 1 esistente
 - ⑯ SEDIMENTAZIONE SECONDARIA - Linea 2 nuova
 - ⑰ DISINFEZIONE
 - ⑱ MISURATORE DI PORTATA E POZZO FISCALE
 - ⑲ ISPESSITORE STATICO
 - ⑳ STABILIZZAZIONE AEROBICA
 - ㉑ PLATEA ALLOGGIO SOFFIANTI
 - ㉒ SCARICO

- LEGENDA:**
- | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Carpenterie in acciaio zincato | | Grigliati di progetto in PRFV chiuso |
| | Coperture | | Grigliati di progetto in PRFV |
| | Aree verdi | | Carpenterie di processo in AISI304 |
| | Aree verdi | | Recinzione impianto |



PNRR - Misura M2C4 .I4.4
Interventi per la razionalizzazione del sistema di
collettamento e depurazione dei comuni del Roero.
Dismissione impianti di depurazione di Canale Loc.
Cimitero e potenziamento impianto di Canale Loc.
Valpone - I° Lotto
CUP: J61D22000250006 - Cod. locale progetto 2444PIE76

COMMITTENTE:

egeo acque

EGEA acque S.p.A.
 Sede legale: Via Vivar, 2
 Sede amministrativa: C.so N. Bixio, 8
 12051 Alba (CN)

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO E-G.09	TITOLO ELABORATO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - PLANIMETRIA GENERALE	SCALA 1:100
CONSEGNA Dicembre 2024	STATO DI PROGETTO: Sistemazioni esterne	

L'APPALTIATORE: **TEC AM S.r.l.**
 Via Sesto, 17 - Z.I.A.
 24021 Albino (BG)
 info@tec-am.it
 www.tec-am.com

I PROGETTISTI: **INGEGNERIA AMBIENTE Srl**
 Via del Conosiglio 39
 60015 Falconara Marittima (AN)
 tel. +39 071 9162094

Ing. Enrico Maria Battistoni - Direttore Tecnico