

# REGIONE PIEMONTE (Provincia di Cuneo)



MISSIONE	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
COMPONENTE	Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica
MISURA (INVESTIMENTO)	Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione
TIPOLOGIA INTERVENTO	Intervento "a regia MITE – DG USSRI"
ATO-4 CUNEESE	ID ARERA - 104

Realizzazione tratti fognatura e revamping depuratore Fossano  
località Cussanio – lotto 2: Realizzazione fognatura nera in via  
Circonvallazione (*tratto di monte*), via Chiarini e via Pietragallegto  
**PNRR- AVVISO M2C4 I 4.4 ID DOMANDA DEP44000204**



**SEDE LEGALE**  
P.zza Dompè n°3  
12045 FOSSANO (CN)

**SEDE OPERATIVA**  
Via Carello n° 5  
12038 SAVIGLIANO (CN)

REVISIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
00	Nov 2023	AD	AD	CC

**ALPI ACQUE S.p.A.**  
Via Carello, n°5 – 12038  
SAVIGLIANO (CN)

SCALA:

-

ELABORATO:

**01**

## **INTEGRAZIONI POST CdS**

Divieto di divulgazione e/o riproduzione legge 22.04.41 n.633 e s.m.i.

Le quote sono espresse utilizzando le unità di misura (inclusi multipli e sottomultipli) del SI (Sistema Internazionale di unità di misura).  
L'impresa Costruttrice è tenuta a verificare prima dell'inizio dei lavori.

***PREMESSA***

La presente relazione, redatta dall'ufficio tecnico di Alpi Acque Spa, è volta ad integrare le informazioni richieste circa il progetto per la realizzazione dei tratti fognari a servizio dell'agglomerato Nord della città di Fossano ed al ritubaggio di una porzione di fognatura esistente in frazione Cussanio.

Il suddetto progetto è stato oggetto di una Conferenza dei Servizi tenutasi il 03 Novembre 2023, nell'ambito della quale sono pervenuti i pareri e le osservazioni dello Spett.le Ministero della Cultura settore soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, della Spett.le Provincia di Cuneo, della Spett.le ARPA Piemonte, della Spett.le ASL CN1 e dello Spett.le Comune di Fossano. Tali documentazioni sono state poi inviate alla scrivente in data 03 novembre 2023, chiedendo l'invio delle necessarie integrazioni entro il 10 novembre 2023.

Nei paragrafi seguenti si svilupperanno dapprima le risposte alle richieste dello Spett.le Ministero della Cultura settore soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, della Spett.le Provincia di Cuneo, della Spett.le ARPA Piemonte ed infine dallo Spett.le Comune di Fossano.

***INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL MINISTERO DELLA CULTURA –  
SOPRAINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO***

Si informa che la scrivente si è adoperata al fine di produrre la *Relazione sugli studi archeologici preliminari*. Si informa codesto Spett.le Ente che le tempistiche ristrette per la presentazione degli elaborati non consentono la stesura degli stessi, in quanto, per l'elaborazione della Relazione richiesta si deve:

- a. Prenotare l'accesso all'Archivio della Soprintendenza per effettuare la ricerca del materiale per la stesura della perizia;
- b. Survey per l'area interessata come previsto dalla normativa vigente (ricognizione)
- c. Contattare SABAP territoriale per la fase di stesura della VPIA
- d. Elaborazione elaborati in formato digitale (cartella Geopackage)
- e. Elaborazione della relazione introduttiva e cartografia relativa
- f. Relazione conclusiva e stesura carta del potenziale archeologico

La scrivente intende produrre la Relazione richiesta, avvalendosi di archeologa specializzata di fascia I, per la seconda conferenza dei servizi indetta per il 21 novembre 2023.

Si conferma che per il Lotto 4 si tratta di ritubare la fognatura esistente, pertanto non sono previste attività di scavo.

In ultimo, in riferimento agli aspetti paesaggistici, si conferma che tutte le opere oggetto della presente C.d.S. saranno interrato.

A titolo pienamente collaborativo la scrivente conferma di voler adempiere a tutte le richieste che verranno indicate da codesto Spett.le Ente in virtù della VPIA, sia per la fase di progettazione esecutiva, sia per quella di realizzazione operativa.

***INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA PROVINCIA DI CUNEO***

Si conferma che nelle opere previste nel progetto oggetto della presente C.d.S. non sono previste stazioni di sollevamento.

Si conferma che nella progettazione esecutiva i dimensionamenti idraulici verranno eseguiti assumendo un coefficiente di punta pari a 3.

Si rimanda all'allegato in appendice per visionare l'elenco delle utenze produttive collegate alla rete fognaria o in previsione di allacciamento.

Si conferma, pur non essendo previsti nella progettazione oggetto della presente C.d.S., che nella stazione di sollevamento ricevente i nuovi apporti fognari sono presenti degli organi elettromeccanici di riserva nonché un sistema di telecontrollo. Si conferma altresì la presenza di dispositivi d'ispezione.

### ***INTEGRAZIONI RICHIESTE DALL'AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE***

Si informa che verranno realizzate dalla scrivente le analisi per la non contaminazione delle terre così come previsto dal DPR 120/2017.

Si informa che, al fine di salvaguardare la falda, la scrivente, in virtù della difficoltà dovuta alla realizzazione delle opere, intende affidare l'attività selezionando tra gli operatori economici iscritti al proprio albo dotati di qualificazione SOA.

Al fine di evitare possibili sversamenti accidentali impattanti sulla falda superficiale, si conferma che le attività di scavo non prevedono mezzi meccanici nella trincea ma al di fuori di essa.

Si conferma, pur non essendo previsti nella progettazione oggetto della presente C.d.S., che nella stazione di sollevamento ricevente i nuovi apporti fognari è installato un sistema di telecontrollo.

### ***INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA CITTA' DI FOSSANO***

Si conferma che la richiesta di manomissione del suolo pubblico verrà richiesta dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto.

La scrivente si rende disponibile a realizzare il manufatto in banchina ove questa non sia già interessata da sottoservizi o non vada a compromettere la sicurezza degli operatori. Qualora non sia percorribile la prescrizione la scrivente provvederà ad asfaltare l'intera corsia.

Si conferma che l'operatore economico provvederà ad interfacciarsi con gli organi comunali competenti per l'organizzazione delle attività in oggetto.

**Allegato 1**

Elenco attività produttive recapitanti nel depuratore Comunale di Cussanio.

***Attività produttive recapitanti in pubblica fognatura al 01.02.2023***

RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO
COLUSSI SpA	VIA TORINO N°53
COMETTO SRL	VIA TORINO 172
EC S.R.L. (CULASSO)	VIA TORINO 170
<b>A.I.A. AGRICOLA ITALIANA</b>	STRADA DEL SANTUARIO 164
EGE.YO srl (ex EL.EA S.r.l.)	VIA TORINO 107
BUSSO & GALESIO SNC	VIA TORINO 105
ALLOCCO & AIMETTA S.n.c.	VIA TORINO 37

***Attività produttive recapitanti in pubblica fognatura successivamente il 01.02.2023***

CAR WASH DI ROATTINO DANILO & C	VIA CIRCONVALLAZIONE snc
---------------------------------	--------------------------

***Attività produttive recapitanti in pubblica fognatura successivamente il lotto fognario in oggetto***

Al momento non sono previste attività che possono dar origine ad uno scarico industriale