AUTORITÀ D'AMBITO n° 4 CUNEESE

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.4 CUNEESE

Via Roma, 28 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.444 875
E-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it
www.ato4cuneese.it

SCHEDA D'INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE

N. pratica (Uffici ATO4)

SOGGETTO PROPONENTE	A.C.D.A. azienda cuneese dell'acqua s.p.a.
TITOLO INTERVENTO	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione San Sebastiano e dismissione dell'impianto di depurazione Via Provinciale – SG00245

INQUADRAMENTO GENERALE

Descrizione aree interessate dall'intervento

Gli interventi si svolgeranno parzialmente in area agricola e parzialmente sulla banchina della S.P. 260 in comune di Martiniana Po.

Obiettivi dell'intervento

Attualmente la depurazione dei reflui fognari di Martiniana Po è garantita dall'impianto di depurazione in località via Provinciale, che versa in pessimo stato di conservazione, e da una fossa Imhoff in località San Sebastiano, situata ad est del concentrico in posizione difficilmente accessibile per ispezioni e manutenzioni ed anch'essa necessitante di manutenzione.

L'obiettivo dell'intervento è quello di fornire al concentrico di Martiniana Po un adeguato servizio di trattamento dei reflui mediante un intervento di manutenzione straordinaria del sistema depurativo.

Descrizione intervento

Il progetto prevede la dismissione dell'impianto di depurazione in località via Provinciale con collettamento dei reflui in località San Sebastiano, dove verrà realizzato un nuovo impianto di depurazione in sostituzione della fossa Imhoff esistente con potenzialità sufficiente a trattare la totalità del refluo.

Interazione dell'intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato

L'attuale impianto di depurazione in via Provinciale verrà dismesso, la condotta fognaria che colletta il refluo alla fossa Imhoff in località San Sebastiano verrà rifatta con adeguamento dimensionale e la fossa Imhoff in località San Sebastiano verrà sostituita da nuovo impianto di trattamento dei reflui.

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO	(dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale) Lunghezza condotta 542 metri suddivisi in 4 rami. Materiale condotta PVC De 315 mm SN16. Pozzetti in elementi prefabbricati in cls dimensioni interne 80x80 cm con chiusino in ghisa sferoidale classe D 400. 3 vasche Imhoff in parallelo, ciascuna con un volume pari a 30 m³ delle dimensioni lorde cadauna di 250x650x250(h) cm (località San Sebastiano)
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	(comune e località) Comune di Martiniana Po – località via Provinciale e località San Sebastiano
COSTO COMPLESSIVO	€ 280.000

FINANZIAMENTO INTERVENTO

	importo	%
FONDI ENTE PROPONENTE ----------	280.000,00	100
FONDI GESTORE (PIANO INVESTIMENTI IN TARIFFA)----------		
ONERI DI URBANIZZAZIONE ----------		
CONTRIBUTO PUBBLICO ----------		
MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL'ENTE PROPONENTE ----------		
MUTUO A CARICO DELL'ENTE PROPONENTE CHE VERRA' RIMBORSATO (IN TARIFFA) ----------		
MUTUO A CARICO DELLO STATO ----------		
ACCORPAMENTO RESIDUI ----------		
ALTRO (SPECIFICARE) ----------		
TOTALE €	280.000,00	100

DATA 30/08/2022

FIRMA: Ing. Fabio MONACO

Firmato digitalmente da:
MONACO FABIO
Firmato il 30/08/2022 11:09
Seriale Certificato: 400964
Valido dal 06/05/2021 al 06/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA