

POZZETTO
DI ALLACCIAMENTO
ALLE CONDOTTE
DEL S.I.I.

NUOVA STAZIONE
DI SOLLEVAMENTO
LOC. BIANO

m. 0,00 slm

SEZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
POZZETTI		Ⓑ																										Ⓐ
DISTANZE PARZIALI	11,10	20	20	20	20	20	20	20	20	11,10	11,10	11,10	7,60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	13	11	
DISTANZE PROGRESSIVE	11,10	31,10	51,10	71,10	91,10	111,10	131,10	151,10	171,10	191,10	211,10	228,70	236,30	256,30	276,30	296,30	316,30	336,30	356,30	376,30	396,30	416,30	436,30	456,30	476,30	496,30	517,40	
QUOTA PIANO CAMPAGNA	217,36	216,99	216,33	215,68	215,00	214,11	213,54	212,91	212,39	211,80	211,13	210,47	209,31	208,91	207,87	206,87	205,59	204,30	203,52	202,07	200,41	198,48	196,56	194,40	192,52	192,08	186,61	
QUOTA ESTRADOSSO	216,14	215,77	215,11	214,46	213,78	212,89	212,32	211,69	211,17	210,58	209,91	209,25	208,09	207,69	206,65	205,65	204,37	203,08	202,30	200,85	199,19	197,26	195,34	193,18	191,30	190,86	185,39	
QUOTA SCORRIMENTO	216,06	215,69	215,03	214,38	213,70	212,81	212,24	211,61	211,09	210,50	209,83	209,17	208,01	207,61	206,57	205,57	204,29	203,00	202,22	200,77	199,11	197,18	195,26	193,10	191,22	190,78	185,31	
PIANO CAMP./SCORRIMENTO	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	
QUOTA SCAVO	215,86	215,49	214,83	214,18	213,50	212,61	212,04	211,41	210,89	210,30	209,63	208,97	207,81	207,41	206,37	205,37	204,09	202,80	202,02	200,57	198,91	196,98	195,06	192,90	191,02	190,58	185,11	
TUBAZIONE	TUBAZIONE IN POLIETILENE DN 75 PN 16 IN PRESSIONE																											
TERRENO ATTRAVERSATO	STRADA COMUNALE										BANCHINA STRADALE										STRADA COMUNALE					AREA BOSCHIVA		

