

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI GUARENE_(CN)



SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

P.zza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA (CN)

tel. +39 0173.440366 - fax: +39 0173.293467

Impianto di depurazione Via Tanaro, 77 - 12040 GOVONE (CN)

tel. +39 0173.58494 - fax: +39 0173.58533

Impianto di depurazione Loc. Bauda, 43 SANTO STEFANO
BELBO (CN)

<http://www.sisiacque.it>

DESCRIZIONE

**Realizzazione nuovo sollevamento fognario in Loc. Bianco nel
Comune di Guarene (CN).**

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA



ELABORATO

CALCOLO VOLUMI STERRI E RIPORTI

22

RELEASE 00 PRIMA EMISSIONE

PROGETTAZIONE




UFFICIO TECNICO SISI Srl



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A2470 Dott. Ing. Fabrizio Devalle



LIVELLO PROG.

STATO

LUOGO E DATA

S.F.T.E.

EMISSIONE PER CONSEGNA

ALBA (CN), 15/09/2023

VOLUMI DI TERRENO MOVIMENTATI- SCAVI PREVISTI

Tipologia Intervento	Lunghezza	Larghezza	Area	Profondità	Volume	Area Boscata
Scavo per posa condotta <i>[Sez. 26-27]</i>	11,00	0,60	6,60	1,20	7,92	NO
Scavo per rimozione vasca imhoff esistente			9,00	4,00	36,00	NO
Scavo per rimozione Filtro percolatore esistente			4,00	2,80	11,20	NO
Scavo per nuovo pozzetto dissabbiatore	2,00	2,00	4,00	2,00	8,00	NO
Scotici da eseguire in scarpata <i>[Sez. 26-27]</i>	11,00	6,00	66,00	0,30	19,80	NO

AREA TOTALE INTERESSATA [mq]	89,60	DI CUI BOSCATI [mq]	0,00
VOLUME TOTALE INTERESSATO [mc]	82,92	DI CUI BOSCATO [mc]	0,00

Ai sensi della Circolare n.3/AMB Regionale, del 31/08/2018, art. 7.3, gli interventi che si sviluppano su strade, sebbene rientranti in aree vincolate, non necessitano di specifica autorizzazione, pertanto non sono stati conteggiati i Volumi derivanti dagli scavi per la posa della condotta eseguiti su strade/banchina.