





## Comune di PEVERAGNO

## Lavori di manutenzione straordinaria rete idrica in località Gallina

Livello di progettazione:	PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Oggetto elaborato:	Stima degli oneri della sicurezza  Art. 100, D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Allegato XV, D. Lgs. 81/2008

## Progetto:



Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo Tel. 0171.326711 - fax 0171.326710 Partita IVA: 02468770041 Capitale sociale € 5.000.000 e-mail: acda@acda.it

Progettazione: (PER PRESA VISIONE)	Geom. Fabrizio Ghio	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: (Ordine Ingegneri di Cuneo n. A2289)	Ing. Giacomo Olocco	DRDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO  A2289 Dott, Ing. Giacomo Olocco
<b>Responsabile Unico di Progetto:</b> (Ordine Ingegneri di Cuneo n. A1886)	Ing. Fabio Monaco	Mrs. Mar

REV.	Descrizione:	DATA:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:	
00	Emissione	30.04.2024	G. Olocco	F. Ghio	F. Monaco	

Firme per accettazione:

IL COMMITTENTE

L'IMPRESA AFFIDATARIA

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN DESCRIPIONE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
AZZELA DATORO GIACOMO OFOCCO

Ing. Fabio Monaco

## COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA

Computo metrico

	Computo metrico							metrico_	
Nr.				DIMENSIONI				IMPO	ORTI
Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Par un			H/peso	Quantità	unitario	
1	29 AOE B10 OOE	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza	i ai lag	Larig.	Lui g.	11/ pcso		ariicario	TOTALL
l+	20.A03.D10.003	minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole							
		fermapiede, da realizzare per la protezione contro il							
		vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti							
		sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli							
		scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti							
		devono essere posti ad un interasse adeguato al fine							
		di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un							
		operatore. I correnti e la tavola fermapiede non							
		devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore							
		di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede							
		devono essere applicati dalla parte interna dei							
		montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò							
		che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche							
		ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e							
		l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare							
		posto in opera							
		Process of the control of the contro							
		MISURAZIONI:	10.00				10.00		
		parapetto in legno	10.00				10.00	45.60	456.00
		SOMMANO m					10.00	15.62	156.20
2	28.A05.B32.005	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in							
		legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate							
		su traversine di legno compreso il montaggio e lo							
		smontaggio. costo primo mese							
		MISURAZIONI:							
		protezione aperture	10.00				10.00		
		SOMMANO m <sup>2</sup>					10.00	10.83	108.30
3	28.A05.B40.010	PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per							
		attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per							
		eseguire passaggi sicuri e programmati, della							
		larghezza di 0,6 m quando destinata al solo passaggio							
		di lavoratori, di 1,2 m quando è previsto il trasporto di							
		materiali, completa di parapetti su entrambi i lati,							
		fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio							
		e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di							
		lavoro; il documento che indica le caratteristiche							
		tecniche, con particolare riferimento al carico che può							
		transitare in relazione alla luce da superare e le							
		istruzioni per l'uso e la manutenzione;							
		l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E'							
		l ·							
		inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo							
I		temporaneo della passerella pedonale. Misurato al							
		metro lineare posto in opera. Nolo mensile Larghezza							
1		utile di passaggio cm 120							
		MISURAZIONI:							
		passerella attraversamento	4.00				4.00		
ı		SOMMANO cad					4.00	54.73	218.92

	laa .aa aaa a.a	1					
4	28.A05.C05.010	ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per					
		contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti					
		da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in					
		metallo regolabili, fornita e posta in opera.					
		L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di					
		regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno					
		scavato non garantisce la tenuta per il tempo					
		necessario alla esecuzione delle fasi da compiere					
		all'interno dello scavo e quando non è possibile					
		allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del					
		materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione					
		deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm.					
		Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche					
		ripetuti più volte durante la fase di lavoro;					
		l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.					
		Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e					
		puntoni) posta in opera. Con pannelli costituiti da					
		tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non					
		superiore m 2,50.					
		MISURAZIONI:					
		armatura scavi	10.00		10.00		
		SOMMANO m <sup>2</sup>			10.00	33.07	330.70
5	28.A05.D05.005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.					
		Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e					
		servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,					
		parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera					
		preverniciata esterna ed interna e coibentazione di					
		poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne					
		realizzate come le perimetrali, pareti pavimento					
		realizzato con pannelli in agglomerato di legno					
		truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di					
		calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con					
		calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in					
		alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta					
		d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione					
		antipanico, impianto elettrico a norma di legge da					
		certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi					
		di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo					
		smontaggio anche quando, per motivi legati alla					
		sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono					
		ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito					
		della evoluzione dei medesimi; il documento che indica					
		le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli					
		periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base					
		di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,					
		impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;					
1		l'uso dell'autogru per la movimentazione e la					
1		collocazione nell'area predefinita e per					
1		l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:					
1		armadi, tavoli e sedie [Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti					
1		(baraccamenti di cantiere), dovrà essere					
1		correttamente condotta in relazione alle caratteristiche					
1		ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma					
1		già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif.					
1		D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la					
1		Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale					
1		inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori					
1		(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere					
1		specifico. ] Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40					
1		x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o					
		frazione di mese					
		MISURAZIONI:	1 00		1.00		
1		box cantiere SOMMANO cad	1.00		1.00	412 72	412.72
	T.	SOMMANO Cau		ı I I	1.00	T12./2	712./2

6	28 405 005 010	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.			ı		1
١	20.A03.D03.010	Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e					
		servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,					
		parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,					
		dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera					
		preverniciata esterna ed interna e coibentazione di					
		poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne					
		realizzate come le perimetrali, pareti pavimento					
		realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di					
		calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al					
		fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con					
		calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in					
		alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta					
		d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione					
		antipanico, impianto elettrico a norma di legge da					
		certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi					
		di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo					
		smontaggio anche quando, per motivi legati alla					
		sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono					
		ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito					
		della evoluzione dei medesimi; il documento che indica					
		le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli					
		periodici e il registro di manutenzione programmata; il					
		trasporto presso il cantiere; la preparazione della base					
		di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;					
		l'uso dell'autogru per la movimentazione e la					
		collocazione nell'area predefinita e per					
		l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:					
		armadi, tavoli e sedie [Note: La previsione degli					
		apprestamenti proposti negli articoli seguenti					
		(baraccamenti di cantiere), dovrà essere					
		correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma					
		già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif.					
		D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la					
		Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale					
		inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico					
		della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori					
		(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere					
		specifico. ] costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					
		MISURAZIONI:					
		box cantiere	4.00		4.00		
		SOMMANO cad			4.00	166.70	666.80
7	28.A05.D25.005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in					
		materiale plastico, con superfici interne ed esterne					
		facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,					
		dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di					
		serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 I, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il					
		lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e					
		di connessioni idrauliche acque chiare e scure.					
		Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC					
		dovrà avere una copertura costituita da materiale che					
		permetta una corretta illuminazione interna, senza					
		dover predisporre un impianto elettrico. Compreso					
		trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le					
		lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia					
		periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo					
		scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o					
		frazione di mese					
		MISURAZIONI:	1.00		1.00		
		wc chimico SOMMANO cad	1.00		1.00	170 11	179.11
	I	SUMMANU Cau		i i li li	1.00	1/2.11	1/2.11

8	28.A05.D25.010	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 I, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					
		wc chimico	4.00		4.00 4.00	123.14	492.56
9	28.A05.D35.005	SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene,			4.00	123.14	492.50
		per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacità di 1000 l					
		MISURAZIONI:	1.00		1.00		İ
		acqua canteire usi sanitario  SOMMANO cad	1.00		1.00 1.00	156.14	156.14
10	28.A05.E05.020	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di					
		vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi					
		ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato					
		fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro,					
		l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;					
		le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie					
		della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e					
		la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non					
		più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e					
		l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m M I S U R A Z I O N I:					
		recinzione rete plastificata rossa  SOMMANO m	100.00		100.00 100.00	7.48	748.00
11	28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi			100.00	7.70	7-10.00
		prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei					
		supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera					
		e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese					
		MISURAZIÓNI: recinzione pannelli rete zincata	50.00		50.00		
		SOMMANO m	30.00		50.00	3.67	183.50
12	28.A05.E20.005	QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste					
		dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00					
		m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase					
		che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento.					
		sostituendo o riparando le parti non più idonee;					
		l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.					
		misurato cadauno per giorno, posto in opera per la					
		durata della fase di lavoro MISURAZIONI:					
		quadrilatero chiusini SOMMANO d	200.00		200.00 200.00	n 64	128.00
•	T.	JOHNANO U	1	1 1 1	200.00	0.04	120.00

13	28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre				
		compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro				
		lineare posto in opera MISURAZIONI:				
		nastro segnaletico SOMMANO m	500.00	500.00 500.00	0.36	180.00
14	28.A05.E30.005	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese		300.00	0.36	180.00
		MISURAZIONI: new jersey	25.00	25.00		
15	28.A05.E40.005	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 30 cm		25.00	15.62	390.50
		MISURAZIONI: coni ssqnaletici	25.00	25.00		
16	28.A05.E45.005	SOMMANO cad	23.00	25.00	0.20	5.00
		MISURAZIONI:	10.00	10.00		
17	28.A20.A10.010	transenne  SOMMANO m  CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo	10.00	10.00 10.00	4.31	43.10
		M I S U R A Z I O N I: cartellonistica stradale	15.00	15.00		
18	28.A20.A15.005	SOMMANO cad CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese M I S U R A Z I O N I:		15.00	1.38	20.70
		cavalletto segnali stradali SOMMANO cad	15.00	15.00	6 90	102.25
19	28.A20.A15.010	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo M I S U R A Z I O N I:		15.00	6.89	103.35
		cavalletto segnali stradali SOMMANO cad	60.00	60.00 60.00	0.54	32.40
20	28.A20.A17.005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg  MISURAZIONI:	45.00		0.51	32.10
		sacchetto zavorra SOMMANO cad	15.00	15.00 15.00	1.37	20.55
21	28.A20.B06.005	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci a batteria e a funzionamento automatico alternato valutato al giorno MISURAZIONI:				

		impianto semaforico giornaliero	60.00		60.00 60.00	10.18	610.80
22	28.A20.C05.005	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V  MISURAZIONI: illuminazione notturna	10.00		10.00	10.16	010.00
23	04.P83.A01.010	Sommano cad Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso o nuovo impianto, in colore giallo RAL 1003, per demarcazioni uso cantiere temporaneo.	10.00		10.00	8.73	87.30
24	04.P83.A02.010	M I S U R A Z I O N I: segnaletica orizzontale temporanea gialla SOMMANO m² Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica	50.00		50.00 50.00	4.19	209.50
		o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 15					
		segnaletica orizzontale SOMMANO m	20.00		20.00 20.00	0.63	12.60
25	00	arrotondamento MISURAZIONI:				3.03	12.00
		SOMMANO a corpo	1.00		1.00 1.00	3.25	3.25
		TOTALE				5	500.00
$\vdash$		AGGIUNGE NUOVA VOCE					